

Dotyczy postępowania pn. " Wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania budynku DS. MELODIA do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowych".

Nr postępowania: ADP.2301.11.2021

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) wpłynęły pytania do treści SWZ.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w formacie DWG.

Dokumentacja uaktualniona o rysunki DWG.

2. Prosimy o udostępnienie rysunków stanu istniejącego dla wszystkich kondygnacji.

Zamawiający nie posiada innych rysunków niż w załączonej dokumentacji.

3. Prosimy o wskazanie, które pomieszczenia w poziomie piwnic, parteru i kondygnacji powtarzalnych należy pomalować, zgodnie z pozycją nr 21, 48 i 70 przedmiaru robót? Nie ma jednoznacznej informacji w projekcie.

Zakres robót malarskich został uwzględniony w przedmiarze – roboty wykończeniowe. Szczegółowy zakres zostanie uzgodniony na etapie realizacji robót wykończeniowych.

4. Prosimy o informację, czy w przedsionku 2.32A na kondygnacjach 1-8 należy zdemontować jedynie drzwi EI30 jak na rzucie wyburzeń czy również dwie sztuki drzwi EI30?

W ramach projektu wyburzeniowego należy zdemontować istniejące drzwi płycinowe. W ramach projektu p.poż. w miejsce zdemontowanych drzwi należy wbudować drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki i projektem wykonawczym.

5. Czy dwie sztuki drzwi EI30 w przedsionku należy zdemontować i ponownie zamontować po wbudowaniu ścian GK czy podlegają one wymianie na nowe?

Zgodnie z projektem wykonawczym brak demontażu drzwi EI30 w przedsionku.

6. Prosimy o potwierdzenie, że pozycja przedmiarowa nr 59 przedmiaru robót budowlanych dotyczy się ścianek przedsionka w których mają być zamontowane na nowo drzwi D2.

Tak.

7. Prosimy o potwierdzenie, iż ściany oddzielające przedsionek od pomieszczeń komunikacji należy wyburzyć i wbudować na ich miejscu nowe ściany z płyt GK o odporności ogniowej EI60.

Wyburzenie dotyczy otworu w ścianie między pom. 2.32A, a pom. 2.32 dla przejścia instalacji wentylacji.

8. Prosimy o informację, jaką odporność ogniową ma posiadać nowy sufit podwieszany w przedsionku ppoż?

Sufit podwieszany w przedsionkach p.poz należy wykonać zgodnie z projektem o odporności ogniowej FO.5/EI30.

9. Wg rysunku A-03 "Rzut kondygnacji powtarzalnej ppoż" należy wbudować nowe okno OP4. W przedmiarze robót budowlanych brakuje przedmiaru odnoszącego się do demontażu okna istniejącego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Oferta oraz kosztorys ofertowy musi uwzględniać wszystkie koszty umożliwiające wykonanie przedmiotowej inwestycji. Zamawiający dopuszcza dopisywanie pozycji w kosztorysie ofertowym.

10. Czy ściany oddzielające pomieszczenie komunikacji 2.32C z aneksem kuchennym 2.27 oraz łazienką 2.26 na rzucie kondygnacji powtarzalnych należy obudować płytami GK jak zaznaczono na rzucie, czy jest to stan istniejący?

Ściany oddzielające pomieszczenie komunikacji 2.32C z aneksem kuchennym 2.27 oraz łazienką 2.26 na rzucie kondygnacji powtarzalnych należy obudować płytami GK.

11. Prosimy o udostępnienie przekroju przez budynek z zaznaczeniem warstw wykończeniowych posadzek oraz warstw stropowych stropodachu.

Zamawiający nie posiada innych rysunków niż w załączonej dokumentacji.

12. Prosimy o zaznaczenie na rzutach ppoż. jednoznacznie miejsc w których należy wykonać obudowę ppoż. kanałów instalacyjnych.

Zamawiający nie posiada innych rysunków niż w załączonej dokumentacji.

13. Na rysunkach rzutów kondygnacji PPOŻ. oraz na rysunkach wyburzeń widnieje zapis "Zdemontować należy również: - wentylator, - kraty". Prosimy o oznaczenie na rysunkach elewacji krat do demontażu. Prosimy również o informację czy kraty należy ponownie zamontować?

Zamawiający nie posiada innych rysunków niż w załączonej dokumentacji. Kraty oraz wentylatory należy zdemontować i przekazać Zamawiającemu.

14. W przedmiarze robót budowlanych w pozycji nr 161 podano, że należy wycenić okładzinę kanałów wentylacyjnych na elewacji z okładziny z paneli kompozytowych. W projekcie zaś brakuje informacji na temat ich wykonania. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji na temat sposobu wykonania i rodzaju okładzin.

Należy zastosować okładziny kanałów wentylacyjnych z paneli kompozytowych o odporności ogniowej EI120 montowane na ruszcie systemowym.

15. Czy Zamawiający potwierdza, że na etapie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie mógł powierzyć podwykonawcom do wykonania zakresy robót inne, niż wskazane w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu procedury zgłaszania podwykonawców określonej w umowie?

Zamawiający potwierdza, że na etapie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie mógł powierzyć podwykonawcom do wykonania zakresy robót inne, niż wskazane w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu procedury zgłaszania podwykonawców określonej w umowie. Taka zmiana nie będzie wymagała aneksu do umowy

16. Wg zestawienia stolarki i na rysunkach wyburzeń należy wymienić 15 okien OP3, natomiast na rysunkach projektowanych elewacji oznaczonych jest 12 okien. Prosimy o wyjaśnienie, ile okien OP3 należy uwzględnić w wycenie.

W wycenie należy uwzględnić ilość okien do wymiany zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej – 15 szt.

Informacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie.

Termin składania ofert upływa **21.04.2021 o godz.: 11:00.**

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wojciech Kowalski
T. Sobel
W. Świdler
Marek Pióro

