

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY - TYLKO BEŻĄCA OBSŁUGA - bez serwisów i napraw

l.p.	OPIS URZĄDZENIA	J.M.	ilość	Cena netto za konserwację co miesiąc	Cena brutto za konserwację co miesiąc	Wartość brutto do końca umowy
INSTALACJA KLIMATYZACJI						
1.	Jednostka zewnętrzna modułowa – SPLIT 9,5 kW Daikin RZQG100L8Y1- dach	kpl.	3			
2.	Jednostka wewnętrzna Daikin FAQ100C- serwerownia	kpl.	3			
3.	Agregat sprężająco-skrapający systemu VRV Daikin RXYQ32T (dla pomieszczeń parte, I, II III)- dach	szt.	1			
4.	Jednostka wewnętrzna systemu klimatyzacji VRV kasetonowa (dla 2 agregatów)	szt.	23			
5.	Agregat sprężająco-skrapający systemu VRV Daikin RXYQ8T (dla pomieszczeń piwnicy)- dach	szt.	1			
WENTYLACJA MECHANICZNA						
6.	Centrala wentylacji mechanicznej N1W1 4300m3/h typ AF 15 P50 FRAPOL -piwnica	kpl.	1			
7.	Centrala wentylacji mechanicznej N3W3 21820m3/h typ AF47 P50 FRAPOL- dach	kpl.	1			
8.	Centrala wentylacji mechanicznej N4W4 17300m3/h typ AF35 P50 FRAPOL- piwnica	kpl.	1			
9.	Centrala wentylacji mechanicznej N5W5 17300m3/h typ AF29 P50 FRAPOL-dach	kpl.	1			
10.	Centrala wentylacji mechanicznej N6W6 12000m3/h typ AF28 P50 FRAPOL-dach	kpl.	1			
11.	Centrala wentylacji mechanicznej N7W7 11060m3/h typ AF28 P50 FRAPOL-dach	kpl.	1			
12.	Centrala wentylacji mechanicznej N8W8 4600m3/h typ AF20 P50 FRAPOL-dach	kpl.	1			
13.	Wentylator wyciągowy W9 z pomieszczenia barku 620m3/h - dach	kpl.	1			
14.	Instalacja VAV- regulatory zmiennego wydatku, czujniki CO2 aule na parterze,	kpl.	6			
AUTOMATYKA DO INSTALACJI HVAC						
15.	Rozdzielnica zasilająco sterująca do centrali N1W1 - piwnica	kpl.	1			
16.	Rozdzielnica zasilająco sterująca do centrali N3W3 - dach	kpl.	1			
17.	Rozdzielnica zasilająco sterująca do centrali N4W4 - piwnica	kpl.	1			
18.	Rozdzielnica zasilająco sterująca do centrali N5W5 - dach	kpl.	1			
19.	Rozdzielnica zasilająco sterująca do centrali N6W7 - dach	kpl.	1			
20.	Rozdzielnica zasilająco sterująca do centrali N8W8 - dach	kpl.	1			
21.	Rozdzielnica zasilająco sterująca przepustnicami VAV z pomiarem CO2	kpl.	6			
22.	Sterownik EI-piast do central - Lokalizacja portiernia CJO	kpl.	1			
23.	Sterownik dotykowy do central instalacji chłodu - Lokalizacja portiernia CJO	kpl.	1			
INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO						
24.	Pompa obiegowa c.t. nagrzewnicy centrali wentylacyjnej	kpl.	8			
25.	Zawory regulacyjne	kpl.	10			
26.	Moduł hydrauliczny - wymiennik woda/glikol	kpl.	1			
27.	Pompa obiegowa c.t. (na odcinku wymiennik ciepła woda/glikol- nagrzewnice wodne)	kpl.	3			
28.	Pompa do uzupełnienia zładu (glikol)	kpl.	1			
WĘZEŁ CIEPLNY						
29.	Kompaktowy węzeł cieplny dla C.O, C.W i C.T	kpl.	1			
30.	Pompownia ścieków deszczowych- pływakowa	kpl.	1			

Łącznie za konserwację budynku	Cena netto za konserwację co miesiąc	Cena brutto za konserwację co miesiąc	Wartość brutto do końca umowy