

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego budynku CEART Wydział Pedagogiki i Psychologii UJK w Kielcach
ADRES INWESTYCJI : 25-029 KIELCE, UL. KRAKOWSKA 11
INWESTOR : UJK w Kielcach
ADRES INWESTORA : 25-369 KIELCE, UL. ŻEROMSKIEGO 5

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa uszkodzonego pokrycia dachowego budynku CEART			
1 d.1	KNR 0-32 0628-02	Izolacja powierzchni poziomych membranami SWELLTITE układanymi na stropach, tarasach itp. mocowanymi na klej ze smarowaniem tylko zakładów - analogia: rozcięcie istniejącej membrany dachowej PCV stropodachu 50	m ² m ²	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0604-04	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej na istniejących stropach na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia: demontaż zawilgoconej wełny mineralnej gr. 20 cm pokrycia stropodachu 50	m ² m ²	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
3 d.1	KNR AT-09 0201-01	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja - analogia: demontaż folii paroizolacyjnej pokrycia stropodachu 50	m ² m ²	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
4 d.1	KNR-W 7-12 0303-01	Osuszanie ręczne powierzchni poziomych - analogia: oczyszczenie podłoża z elementów zawilgoconych wraz z zastoinami wodnymi i osuszeniem podłoża stropodachu Krotność = 2 50	m ² m ²	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
5 d.1	KNR AT-09 0201-01	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja - analogia: montaż folii paroizolacyjnej typowej na stropodachu gr. 0,2 mm 50	m ² m ²	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
6 d.1	KNR AT-09 0201-02	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - analogia: montaż wełny mineralnej twardej dachowej Rockwool Monrock Max gr. 20 cm wraz z montażem dystansów w ilości 3 szt./m2 50	m ² m ²	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
7 d.1	KNR 0-32 0628-02	Izolacja powierzchni poziomych membranami SWELLTITE układanymi na stropach, tarasach itp. mocowanymi na klej ze smarowaniem tylko zakładów - analogia: zgrzanie istniejącej membrany dachowej PCV stropodachu Krotność = 5 50	m ² m ²	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
8 d.1	KNR 0-32 0628-02	Izolacja powierzchni poziomych membranami SWELLTITE układanymi na stropach, tarasach itp. mocowanymi na klej ze smarowaniem tylko zakładów - analogia: sprawdzenie zgrzewów istniejącej membrany dachowej PCV na całym stropodachu wraz z wstawieniem łat naprawczych 9,998	m ² m ²	 9,998	 9,998
				RAZEM	9,998
9 d.1	KNR 4-01 0108-15 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i innych materiałów z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 20 km - analogia: transport ręczny pionowy i wywiezienie zdemontowanych zawilgoconych warstw pokrycia stropodachu na odległość 20 km 10	m ³ m ³	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
10 d.1		Utylizacja zdemontowanych zawilgoconych warstw pokrycia stropodachu 10	m ³ m ³	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000