

Przedmiary robót malarskich do zapytania ofertowego na **Usługę malowania pomieszczeń w budynkach UJK.**

1. Malowanie ścian Collegium Medicum, Al. IX Wieków Kielc 19, parter D.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Malowanie korytarzy w bud D_ parter			
1.1		Roboty budowlane			
1 d.1.1		Zabezpieczenie elementów folią	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolor S1005N 314,94	m2		
			m2	314,940	
				RAZEM	314,940
3 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- 5 % 314,94	m2		
			m2	314,940	
				RAZEM	314,940
		Mnożnik przedmiaru		*0,05	15,747
4 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 314,94	m2		
			m2	314,940	
				RAZEM	314,940
5 d.1.1	KNR-W 2-02 1509-08 przez analogie	Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur lakierem wodnym - przez analogię Krotność = 2 154,19	m2		
			m2	154,190	
				RAZEM	154,190
6 d.1.1		Mycie po robotach malarskich	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

2. Malowanie Uniwersyteckie Centrum Sportu, ul. Uniwersytecka 21, hol główny

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Malowanie holl główny_ Uniwersyteckie Centrum Sportu przy ul. Uniwersytecka 21 Kielce			
1.1		Roboty budowlane			
1 d.1.1		Zabezpieczenie elementów folią (podłóg, elementów stalowych, itd.)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- 10 % 8,9*13,2+8,9*1,5+1*2	m2		
			m2	132,830	
				RAZEM	132,830
		Mnożnik przedmiaru		*0,1	13,283

3	NNRNKB d.1.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 8,9*13,2+8,9*1,5+1*2	m2 m2	132,830	
				RAZEM	132,830
4	KNR 4-01 d.1.1 1204-01 z. sz. 2.2 991201	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - praca na wysokości 5-10 m, kolor biały 8,9*13,2+8,9*1,5+1*2	m2 m2	132,830	
				RAZEM	132,830
5		Mycie po robotach malarskich	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Wynajem podnośnika	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

3. Domy Studenta ul. Śląska 11a, 13, 15, 15a: malowanie pokoi, łazienek i kuchni w D. S. „Odyseja”, D. S „Melodia”, D.S. „Łącznik”, D.S. „Asystent”

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DS Odyseja_ Malowanie_ segmenty			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie elementów folią 43,16*2	m2 m2	86,320	
				RAZEM	86,320
2	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów_ biały (14,36+12,15+11,65+5)*2	m2 m2	86,320	
				RAZEM	86,320
3	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian_kod S 0505Y (34,55+30,54+13,5+3,6)*2	m2 m2	164,380	
				RAZEM	164,380
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- 20 % 125,35*2	m2 m2	250,700	
				RAZEM	250,700
		Mnożnik przedmiaru		*0,2	50,140
5	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 43,16*2	m2 m2	86,320	
				RAZEM	86,320
6	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 82,19*2	m2 m2	164,380	
				RAZEM	164,380

7	KNR-W 2-02 d.1 1509-08 przez analogię	Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur lakierem wodnym - przez analogię Krotność = 2 18,26*2	m2 m2	 36,520	
				RAZEM	36,520
8	analiza własna d.1	Mycie po robotach malarskich 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		DS Łącznik_ Malowanie_ segmenty			
9	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie elementów folią 44,7*3	m2 m2	 134,100	
				RAZEM	134,100
10	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów_ białe (14+15,37+8,76+6,58)*3	m2 m2	 134,130	
				RAZEM	134,130
11	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian_kod S 0505Y (38+40,54+8,3+12,78+7,12)*3	m2 m2	 320,220	
				RAZEM	320,220
12	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 20 % (44,7+106,7)*3	m2 m2	 454,200	
				RAZEM	454,200
		Mnożnik przedmiaru		*0,2	90,840
13	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 44,7*3	m2 m2	 134,100	
				RAZEM	134,100
14	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 106,7*3	m2 m2	 320,100	
				RAZEM	320,100
15	KNR-W 2-02 d.2 1509-08 przez analogię	Dwukrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur Krotność = 2 (8,54+8,4+6,04)*3	m2 m2	 68,940	
				RAZEM	68,940
16	analiza własna d.2	Mycie po robotach malarskich 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3		DS Asystent_ Malowanie_ segmenty			
17	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie elementów folią 33,13*2	m2 m2	 66,260	
				RAZEM	66,260
18	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów_białe (10+10,4+8,8+1,8+2,125)*2	m2 m2	 66,250	
				RAZEM	66,250

19 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian_kod S 0505Y (25,47+25,93+20,72+2,16+2,36)*2	m2 m2	153,280	
				RAZEM	153,280
20 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (76,64+33,13)*2	m2 m2	219,540	
				RAZEM	219,540
		Mnożnik przedmiaru		*0,2	43,908
21 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 33,13*2	m2 m2	66,260	
				RAZEM	66,260
22 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 76,64*2	m2 m2	153,280	
				RAZEM	153,280
23 d.3	KNR-W 2-02 1509-08 przez analogie	Dwukrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur Krotność = 2 16,65*2	m2 m2	33,300	
				RAZEM	33,300
24 d.3	analiza własna	Mycie po robotach malarskich 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		DS Melodia_ Malowanie_ segmenty			
25 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie elementów folią 33,13*3	m2 m2	99,390	
				RAZEM	99,390
26 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów_ biały (10+10,4+8,8+1,8+2,125)*3	m2 m2	99,375	
				RAZEM	99,375
27 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian_kod S 0505Y (25,47+25,93+20,72+2,16+2,36)*3	m2 m2	229,920	
				RAZEM	229,920
28 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- 20 % (76,64+33,13)*3	m2 m2	329,310	
				RAZEM	329,310
		Mnożnik przedmiaru		*0,2	65,862
29 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 33,13*3	m2 m2	99,390	
				RAZEM	99,390
30 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 76,64*3	m2 m2	229,920	
				RAZEM	229,920

31 d.4	KNR-W 2-02 1509-08 przez analogię	Dwukrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur Krotność = 2 16,65*3	m2 m2	 49,950	
				RAZEM	49,950
32 d.4	analiza własna	Mycie po robotach malarskich 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000