

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wydział pedagogiki i psychologii- AWARIA NA DACHU
ADRES INWESTYCJI : Kielce ul. Krakowska 11
INWESTOR : UJK Kielce
ADRES INWESTORA : Kielce, ul. Żeromskiego 5
DATA OPRACOWANIA : 16.10.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.10.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0512-01 analogia	Rozberanie pokryć z 1 warstwy papy smołowej na dachach drewnianych w na- kładkę $(12,90+5,14+8,71)*7,77/2+(12,90+5,14+8,71)*0,4$	m ² m ²	114,624	114,624
				RAZEM	114,624
2	KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji- zabezpieczenie stro- podachu 80	m ² m ²	80,000	80,000
				RAZEM	80,000
3	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 40	m ² m ²	40,000	40,000
				RAZEM	40,000
4	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami 40	m ² m ²	40,000	40,000
				RAZEM	40,000
5	KNR 19-01 0401-01	Konstrukcje dachowe jętkowe o rozpiętości do 6 m- zaimpregnowane p.poz i grzybóbójczo 40	m ² m ²	40,000	40,000
				RAZEM	40,000
6	KNR 19-01 0410-01	Ślepe pułapy z płyt OSB - przygotowanie 40	m ² m ²	40,000	40,000
				RAZEM	40,000
7	KNR 19-01 0410-02	Ślepe pułapy z desek nieobrzynanych - montaż 40	m ² m ²	40,000	40,000
				RAZEM	40,000
8	KNNR 2 0501-02	Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych dwuwarstwowe wraz z wy- wnięciem na mury na 20 cm R=2 poz.1	m ² m ²	114,624	114,624
				RAZEM	114,624
9	KSNR 2 0503-02 analogia	Listwu mocujące papę R=0,5 40	m m	40,000	40,000
				RAZEM	40,000
10	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu - z dachu 8,2+poz.1*0,01	m ³ m ³	9,346	9,346
				RAZEM	9,346
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.10	m ³ m ³	9,346	9,346
				RAZEM	9,346
11'	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19 poz.11	m ³ m ³	9,346	9,346
				RAZEM	9,346
12		Wymiana kominków żeliwnych na kominki systemowe , wraz z obrobieniem papą i utylizacją zdejmowanych kominków. 15	szt szt	15,000	15,000
				RAZEM	15,000