

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>PIWNICA</b>			
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE-CPV 45111100-9</b>			
1	KNR-W 4-01 d.2 0212-05	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych ręcznie-PRZEBICIE W ŚCIANIE POM. 06 5.76	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.760	 5.760
				<b>RAZEM</b>	<b>5.760</b>
2	KNR-W 4-01 d.2 0212-05	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych ręcznie-POMIESZCZENIE 010,09,03 0.64	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.640	 0.640
				<b>RAZEM</b>	<b>0.640</b>
3	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2m2 7	szt szt	 7.000	 7.000
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
4	KNR-W 4-01 d.2 0211-04	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości skucia do 5cm 2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR-W 4-01 d.2 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o gr. do 30cm-WENTYLACJA GRAWITACYJNA 13	szt szt	 13.000	 13.000
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
6	KNR-W 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15cm ręcznie 15.476	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.476	 15.476
				<b>RAZEM</b>	<b>15.476</b>
7	KNNR 1 d.2 0303-03	Wykopy z transportem urobku taczkami - odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10m gruntu kategorii IV-OBNIŻENIE POZIOMU POSADZKI 56.280	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 56.280	 56.280
				<b>RAZEM</b>	<b>56.280</b>
8	KNR-W 4-01 d.2 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1km 78.156	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 78.156	 78.156
				<b>RAZEM</b>	<b>78.156</b>
9	KNR-W 4-01 d.2 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1km wywozu ponad 1km Krotność = 19 78.156	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 78.156	 78.156
				<b>RAZEM</b>	<b>78.156</b>
<b>3</b>		<b>POSADZKI CPV 45430000-0</b>			
10	KNR-W 2-02 d.3 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zartarte na gładko 309.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 309.500	 309.500
				<b>RAZEM</b>	<b>309.500</b>
11	KNR-W 2-02 d.3 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 2 309.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 309.500	 309.500
				<b>RAZEM</b>	<b>309.500</b>
12	KNR 2-02.2 d.3 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 309.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 309.500	 309.500
				<b>RAZEM</b>	<b>309.500</b>
13	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa-FS-20 gr.2cm 309.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 309.500	 309.500
				<b>RAZEM</b>	<b>309.500</b>
14	KNR-W 2-02 d.3 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zartarte na gładko 309.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 309.500	 309.500
				<b>RAZEM</b>	<b>309.500</b>
15	KNR-W 2-02 d.3 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 2 309.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 309.500	 309.500
				<b>RAZEM</b>	<b>309.500</b>
16	KNR 2-02 d.3 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 309.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 309.500	 309.500
				<b>RAZEM</b>	<b>309.500</b>
17	KNR-W 2-02 d.3 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną - wykładzina rulonowa 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.000	 50.000
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 d.3 1124-04	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - klejone	m		
		16.3	m	16.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.300</b>
19	KNR 2-02.2 d.3 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
		148.35	m <sup>2</sup>	148.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.350</b>
20	KNR 2-02.2 d.3 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m <sup>2</sup> , na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm płytki 30x30cm	m <sup>2</sup>		
		134.85	m <sup>2</sup>	134.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.850</b>
21	KNR 2-02.2 d.3 2809-01	Cokoliki na zaprawach cementowych, z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m <sup>2</sup> płytki 15x15cm	m		
		175.14	m	175.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.140</b>
22	KNR 2-02.2 d.3 2810-05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm, płytki 30x30cm	m <sup>2</sup>		
		13.5	m <sup>2</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
<b>4</b>		<b>KONSTRUKCJE BET. I ŻELBET. NADZIEMIA CPV45262300-4</b>			
<b>5</b>		<b>nadproże- 3,5m-2szt.</b>			
23	KNR-W 4-01 d.5 0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu zwirowego o przekroju do 0,040m <sup>2</sup>	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
24	KSNR 7 d.5 0206-01	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie do 5kg	t		
		0.371	t	0.371	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.371</b>
25	KNR-W 2-02 d.5 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku dł. deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		
		0.42	m <sup>3</sup>	0.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.420</b>
<b>6</b>		<b>nadproże- 1,4m-11szt.</b>			
26	KNR-W 4-01 d.6 0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu zwirowego o przekroju do 0,040m <sup>2</sup>	m		
		22	m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
27	KSNR 7 d.6 0206-01	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie do 5kg	t		
		0.264	t	0.264	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.264</b>
28	KNR-W 2-02 d.6 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku dł. deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		
		0.462	m <sup>3</sup>	0.462	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.462</b>
<b>7</b>		<b>ROBOTY MUROWE - CPV 45262500-6</b>			
29	KNR-W 2-02 d.7 0127-01	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o gr. 6cm	m <sup>2</sup>		
		18.675	m <sup>2</sup>	18.675	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.675</b>
30	KNR-W 2-02 d.7 0126-09	- dodatek za zbrojenie ścianek pełnych	m <sup>2</sup>		
		18.675	m <sup>2</sup>	18.675	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.675</b>
31	KNR-W 4-01 d.7 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		5.408	m <sup>3</sup>	5.408	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.408</b>
32	KNR-W 2-02 d.7 2004-03	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów 1-warstwowo 100-01-analogia-płyty gr. 3cm EI-60-OBUDOWA PIONÓW KANALIZACYJNYCH I WODNYCH	m <sup>2</sup>		
		32.125	m <sup>2</sup>	32.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.125</b>
<b>8</b>		<b>ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINY ŚCIAN CPV 45324000-4</b>			
33	KNR-W 2-02 d.8 0803-03	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów kat.III	m <sup>2</sup>		
		71.15	m <sup>2</sup>	71.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.150</b>
34	KNR-W 4-01 d.8 0705-08	Wykonanie pasów z tynku na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi o szer. pasów do 20cm-PASY POWSTAŁE PO WYBURZENIU ŚCIAN	m		
		56.36	m	56.360	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>56.360</b>
35	KNR 2-02.2 d.8 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 80.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.500</b>
36	KNR 2-02.2 d.8 2802-05	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm płytki 30x30cm 80.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.500</b>
<b>9</b>		<b>MALOWANIE CPV 45430000-0</b>			
37	KNR-W 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pom. o pow. podłogi ponad 5m2 1052.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1052.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1052.600</b>
38	KNR 2-02.2 d.9 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 743.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	743.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>743.100</b>
39	KNR 2-02.2 d.9 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 309.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	309.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>309.500</b>
40	KNR 4-01 d.9 1204-01	Malowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - tynków wewnętrznych sufitów 309.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	309.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>309.500</b>
41	KNR 4-01 d.9 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - tynków wewnętrznych ścian-FARBA AKRYLOWA 469	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	469.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>469.000</b>
42	KNR 4-01 d.9 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - tynków wewnętrznych ścian-FARBA EMULSYJNA LATEKSOWA 274.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	274.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>274.100</b>
<b>10</b>		<b>1 kondygnacja -PARTER</b>			
<b>11</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE-CPV 45111100-9</b>			
43	KNR-W 4-01 d.11 0348-02	Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn 4.733	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.733	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.733</b>
44	KNR-W 4-01 d.11 0212-05	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych ręcznie-POMIESZCZENIE 010,09,03 0.816	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.816	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.816</b>
45	KNR-W 4-01 d.11 0211-04	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości skucia do 5cm 3.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.520</b>
46	KNR-W 4-01 d.11 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o gr. do 30cm-WENTYLACJA GRAWITACYJNA 40	szt szt	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
47	KNR-W 4-01 d.11 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2m2 18	szt szt	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
48	KNR-W 4-01 d.11 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 221.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	221.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>221.820</b>
49	KNR-W 4-01 d.11 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej-schody i podesty 108.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.500</b>
50	KNR-W 4-01 d.11 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1km 14.321	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14.321	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.321</b>
51	KNR-W 4-01 d.11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1km wywozu ponad 1km Krotność = 19 14.321	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14.321	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.321</b>
<b>12</b>		<b>POSADZKI CPV 45430000-0</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 2-02.2 d.12 1130.1-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 330.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 330.320	 <b>330.320</b>
53	KNR 2-02.2 d.12 1130.1-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę o grubości o 1mm Krotność = 2 330.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 330.320	 <b>330.320</b>
54	KNR-W 2-02 d.12 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną - wykładzina rulonowa 161.50	m m	 161.500	 <b>161.500</b>
55	KNR-W 2-02 d.12 1124-04	Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - klejone 161.5	m m	 161.500	 <b>161.500</b>
56	KNR 2-02.2 d.12 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 154.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 154.330	 <b>154.330</b>
57	KNR 2-02.2 d.12 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm płytki 30x30cm 154.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 154.330	 <b>154.330</b>
58	KNR 2-02.2 d.12 2809-01	Cokoliki na zaprawach cementowych, z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 płytki 15x15cm 107.45	m m	 107.450	 <b>107.450</b>
<b>13</b>		<b>KONSTRUKCJE BET. I ŻELBET. NADZIEMIA CPV45262300-4</b>			
<b>14</b>		<b>nadproże- 2,1m-2szt.</b>			
59	KNR-W 4-01 d.14 0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego o przekroju do 0,040m2 5.2	m m	 5.200	 <b>5.200</b>
60	KSNR 7 d.14 0206-01	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie do 5kg 0.071	t t	 0.071	 <b>0.071</b>
61	KNR-W 2-02 d.14 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku dł. deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m2 0.252	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.252	 <b>0.252</b>
<b>15</b>		<b>nadproże- 1,4m-5szt.</b>			
62	KNR-W 4-01 d.15 0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego o przekroju do 0,040m2 10	m m	 10.000	 <b>10.000</b>
63	KSNR 7 d.15 0206-01	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie do 5kg 0.119	t t	 0.119	 <b>0.119</b>
64	KNR-W 2-02 d.15 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku dł. deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m2 0.21	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.210	 <b>0.210</b>
<b>16</b>		<b>ROBOTY MUROWE NADZIEMIA - CPV 45262500-6</b>			
65	KNR-W 2-02 d.16 0127-01	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o gr. 6cm 72.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72.550	 <b>72.550</b>
66	KNR-W 2-02 d.16 0126-09	- dodatek za zbrojenie ścianek pełnych 72.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72.550	 <b>72.550</b>
67	KNR-W 4-01 d.16 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego 7.032	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.032	 <b>7.032</b>
68	KNR-W 2-02 d.16 2004-03	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów 1-warstwowo 100-01-analogia-płyty gr. 3cm EI-60-OBUDOWA PIONÓW KANALIZACYJNYCH I WODNYCH 30.125	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.125	 <b>30.125</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>330.320</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>330.320</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>161.500</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>161.500</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>154.330</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>154.330</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>107.450</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.071</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.252</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.119</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.210</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>72.550</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>72.550</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>7.032</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>30.125</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>30.125</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>17</b>		<b>ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINY ŚCIAN CPV 45324000-4</b>			
69 d.17	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów kat.III  233	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  233.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>233.000</b>
70 d.17	KNR-W 4-01 0705-08	Wykonanie pasów z tynku na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi o szer. pasów do 20cm-PASY POWSTAŁE PO WYBURZENIU ŚCIAN 105	m  m	  105.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>
71 d.17	KNR 2-02.2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  144.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  144.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.480</b>
72 d.17	KNR 2-02.2 2802-05	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm płytki 30x30cm 144.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  144.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.480</b>
<b>18</b>		<b>MALOWANIE CPV 45430000-0</b>			
73 d.18	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pom. o pow. podłogi ponad 5m2  1107.57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1107.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>1107.570</b>
74 d.18	KNR 2-02.2 2013-01	Gładzie gipsowe o grubości 3mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2, na podłożu z tynku 777.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  777.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>777.250</b>
75 d.18	KNR 2-02.2 2015-01	Gładzie gipsowe o grubości 3mm jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2, na podłożu z tynku 330.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  330.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.320</b>
76 d.18	KNR 2-02.2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  777.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  777.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>777.250</b>
77 d.18	KNR 2-02.2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych  330.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  330.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.320</b>
78 d.18	KNR 4-01 1204-01	Malowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - tynków wewnętrznych sufitów  330.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  330.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.320</b>
79 d.18	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - tynków wewnętrznych ścian-FARBA AKRYLOWA 485.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  485.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>485.250</b>
80 d.18	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - tynków wewnętrznych ścian-FARBA EMULSYJNA LATEKSOWA 292	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  292.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>292.000</b>
<b>19</b>		<b>2-9 kondygnacja powtarzalna-/ 8 KONDYGNACJI /</b>			
<b>20</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE-CPV 45111100-9</b>			
81 d.20	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn Krotność = 8 15.72	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  15.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.720</b>
82 d.20	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.ponad 1/2 cegły Krotność = 8 5.451	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.451	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.451</b>
83 d.20	KNR-W 4-01 0211-04	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości skucia do 5cm Krotność = 8 1.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.280</b>
84 d.20	KNR-W 4-01 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o gr. do 30cm-WENTYLACJA GRAWITACYJNA 1724	szt  szt	  1724.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1724.000</b>
85 d.20	KNR-W 4-01 0212-04	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15cm mechanicznie-rozebranie istniejących kanałów wentylacyjnych 55.44	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  55.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.440</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86	KNR-W 4-01 d.20 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2m2 Krotność = 8 30	szt szt	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
87	KNR-W 4-01 d.20 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2m2 Krotność = 8 3.432	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.432	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.432</b>
88	KNR-W 4-01 d.20 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 8 285.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	285.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.410</b>
89	KNR-W 4-01 d.20 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej wraz z płytą wiórową Krotność = 8 285.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	285.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.410</b>
90	KNR-W 4-01 d.20 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej-schody i podesty Krotność = 8 14.378	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.378	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.378</b>
91	KNR-W 4-01 d.20 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju-tazienki Krotność = 8 36.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.700</b>
92	KNR-W 4-01 d.20 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej wraz z supremą Krotność = 8 36.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.700</b>
93	KNR-W 4-01 d.20 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1km Krotność = 8 102.447	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	102.447	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.447</b>
94	KNR-W 4-01 d.20 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1km wywozu ponad 1km Krotność = 19 819.576	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	819.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>819.576</b>
<b>21</b>		<b>POSADZKI CPV 45430000-0</b>			
95	KNR 2-02 d.21 0609-03	Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, jedno-warstwowa Krotność = 8 332.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	332.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>332.030</b>
96	KNR-W 2-02 d.21 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zartę na gładko- posadzka Krotność = 8 332.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	332.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>332.030</b>
97	KNR-W 2-02 d.21 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm- posadzka 2656.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2656.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>2656.240</b>
98	KNR 2-02 d.21 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową Krotność = 8 332.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	332.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>332.030</b>
99	KNR 2-02.2 d.21 1130.1-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 Krotność = 8 332.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	332.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>332.030</b>
100	KNR-W 2-02 d.21 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną - wykładzina rulonowa Krotność = 8 165.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	165.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.790</b>
101	KNR-W 2-02 d.21 1124-04	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - klejone Krotność = 8 143.41	m m	143.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.410</b>
102	KNR 2-02.2 d.21 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Krotność = 8 166.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	166.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.240</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103	KNR 2-02.2 d.21 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm płytki 30x30cm Krotność = 8 141.41	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  141.410	  <b>RAZEM</b> <b>141.410</b>
104	KNR 2-02.2 d.21 2809-01	Cokoliki na zaprawach cementowych, z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 płytki 15x15cm Krotność = 8 84.72	m  m	  84.720	  <b>RAZEM</b> <b>84.720</b>
105	KNR 2-02.2 d.21 2810-05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm, płytki 30x30cm ( z parterem ) Krotność = 8 26.83	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.830	  <b>RAZEM</b> <b>26.830</b>
<b>22</b>		<b>KONSTRUKCJE BET. I ŻELBET. NADZIEMIA CPV45262300-4</b>			
<b>23</b>		<b>nadproże- 1,6m-8szt.</b>			
106	KNR-W 4-01 d.23 0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego o przekroju do 0,040m2 16.8	m  m	  16.800	  <b>RAZEM</b> <b>16.800</b>
107	KSNR 7 d.23 0206-01	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie do 5kg  0.218	t  t	  0.218	  <b>RAZEM</b> <b>0.218</b>
108	KNR-W 2-02 d.23 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku dł. deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m2 0.205	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.205	  <b>RAZEM</b> <b>0.205</b>
<b>24</b>		<b>nadproże- 1,4m-64szt.</b>			
109	KNR-W 4-01 d.24 0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego o przekroju do 0,040m2 128	m  m	  128.000	  <b>RAZEM</b> <b>128.000</b>
110	KSNR 7 d.24 0206-01	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie do 5kg  1.517	t  t	  1.517	  <b>RAZEM</b> <b>1.517</b>
111	KNR-W 2-02 d.24 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku dł. deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m2 1.434	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.434	  <b>RAZEM</b> <b>1.434</b>
<b>25</b>		<b>ROBOTY MUROWE NADZIEMIA - CPV 45262500-6</b>			
112	KNR-W 2-02 d.25 0127-01	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o gr. 6cm Krotność = 8 179.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  179.700	  <b>RAZEM</b> <b>179.700</b>
113	KNR-W 2-02 d.25 0126-09	- dodatek za zbrojenie ścianek pełnych Krotność = 8 179.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  179.700	  <b>RAZEM</b> <b>179.700</b>
114	KNR-W 4-01 d.25 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego Krotność = 8 2.882	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.882	  <b>RAZEM</b> <b>2.882</b>
115	KNR-W 2-02 d.25 2004-03	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów 1-warstwowo 100-01-analogia-płyty gr. 3cm EI-60-OBUDOWA PIONÓW KANALIZACYJNYCH I WODNYCH Krotność = 8 24.625	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.625	  <b>RAZEM</b> <b>24.625</b>
<b>26</b>		<b>ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINY ŚCIAN CPV 45324000-4</b>			
116	KNR-W 2-02 d.26 0803-03	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów kat.III Krotność = 8 385.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  385.600	  <b>RAZEM</b> <b>385.600</b>
117	KNR-W 4-01 d.26 0705-08	Wykonanie pasów z tynku na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi o szer. pasów do 20cm-PASY POWSTAŁE PO WYBURZENIU ŚCIAN Krotność = 8 308.21	m  m	  308.210	  <b>RAZEM</b> <b>308.210</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
118 d.26	KNR 2-02.2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Krotność = 8 237.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 237.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>237.300</b>
119 d.26	KNR 2-02.2 2802-05	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm płytki 30x30cm Krotność = 8 237.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 237.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>237.300</b>
<b>27</b>		<b>MALOWANIE CPV 45430000-0</b>			
120 d.27	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pom. o pow. podłogi ponad 5m2 Krotność = 8 1182.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1182.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>1182.830</b>
121 d.27	KNR 2-02.2 2013-01	Gładzie gipsowe o grubości 3mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2, na podłożu z tynku Krotność = 8 850.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 850.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>850.800</b>
122 d.27	KNR 2-02.2 2015-01	Gładzie gipsowe o grubości 3mm jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2, na podłożu z tynku Krotność = 8 332.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 332.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>332.030</b>
123 d.27	KNR 2-02.2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Krotność = 8 850.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 850.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>850.800</b>
124 d.27	KNR 2-02.2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Krotność = 8 332.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 332.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>332.030</b>
125 d.27	KNR 4-01 1204-01	Malowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - tynków wewnętrznych sufitów Krotność = 8 332.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 332.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>332.030</b>
126 d.27	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - tynków wewnętrznych ścian-FARBA AKRYLOWA Krotność = 8 641.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 641.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>641.800</b>
127 d.27	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - tynków wewnętrznych ścian-FARBA EMULSYJNA LATEKSOWA Krotność = 8 209	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 209.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>209.000</b>
<b>28</b>		<b>MASZYNOWNIA</b>			
<b>29</b>		<b>POSADZKI CPV 45430000-0</b>			
128 d.29	KNR 2-02.2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm płytki 30x30cm 31.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.400</b>
129 d.29	KNR 2-02.2 2809-01	Cokoliki na zaprawach cementowych, z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 płytki 15x15cm 34.4	m m	 34.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.400</b>
<b>30</b>		<b>MALOWANIE CPV 45430000-0</b>			
130 d.30	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pom. o pow. podłogi ponad 5m2 159.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 159.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.360</b>
131 d.30	KNR 2-02.2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 126.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 126.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.880</b>
132 d.30	KNR 2-02.2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 32.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.480</b>
133 d.30	KNR 4-01 1204-01	Malowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - tynków wewnętrznych sufitów 32.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.480</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
134 d.30	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - tynków wewnętrznych ścian-FARBA AKRYLOWA 126.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 126.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.880</b>
<b>31</b>		<b>STOLARKA -wszystkie kondygnacje CPV 45420000-7</b>			
<b>32</b>		<b>stolarka okienna</b>			
135 d.32	KSNR 7 0503-01	Okna aluminiowe nietwierane o powierzchni do 1m2- OD1 1.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.080</b>
<b>33</b>		<b>drzwi wewnętrzne płytowe w kolorze drewna</b>			
136 d.33	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu - FD8- analogia - ościeżnice drewniane 340	szt szt	 340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.000</b>
137 d.33	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - pełne, jednoskrzydłowe -D1, D2, D3 611.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 611.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>611.200</b>
138 d.33	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 340	szt szt	 340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.000</b>
139 d.33	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe 340	szt szt	 340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.000</b>
<b>34</b>		<b>drzwi stalowe pełne EI-60</b>			
140 d.34	KNR-W 2-02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o pow. ponad 2m2 dwustronne -D4 - EI-60 komplet z ościeżnicą, okuciami i samozamykaczem 7.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
<b>35</b>		<b>drzwi stalowe pełne zwykłe</b>			
141 d.35	KNR-W 2-02 1204-01	Drzwi stalowe schronowe typu lekkiego D7-komplet z ościeżnicą i okuciami 6.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
<b>36</b>		<b>drzwi stalowe pełne EI-60</b>			
142 d.36	KNR-W 2-02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o pow. ponad 2m2 dwustronne -D8 - EI-60-komplet z samozamykaczem, ościeżnicą i okuciami 3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
<b>37</b>		<b>drzwi aluminiowe p.poż. EI-60</b>			
143 d.37	KSNR 7 0503-08	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI-60, D5-komplet z samozamykaczem, ościeżnicą i okuciami 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>38</b>		<b>drzwi aluminiowe wewnętrzne zimne</b>			
144 d.38	KSNR 7 0503-08	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne zimne D6-komplet z ościeżnicą i okuciami 3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
<b>39</b>		<b>ZABUDOWY PRYSZNICOWE</b>			
<b>40</b>		<b>PARAPETY WEWNĘTRZNE- wszystkie kondygnacje</b>			
145 d.40	KNR 2-02.2 2143-03	Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym o szerokości do 40cm 410.08	m m	 410.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>410.080</b>
<b>41</b>		<b>kominy-wewnętrzne kanały wentylacyjne</b>			
146 d.41	KNR 4-02.1 0001-01	Demontaż przewodów wentylacyjnych - analogia - /zainstalowanie wkładu kominowego-rury giętkie z blachy aluminiowej/ 4193.35	m m	 4193.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>4193.350</b>
147 d.41	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów 1-warstwowo 100-01-analogia-płyty gr. 3cm EI-60 1079.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1079.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1079.600</b>
148 d.41	KNR-W 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o pow. do 0,2m2-kratka pęczniająca EI-60 gr. 4,5cm 280	szt szt	 280.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.000</b>
<b>42</b>		<b>kominy zewnętrzne-obudowa</b>			
149 d.42	KNR-W 2-02 0129-02	Okładanie elem. konstrukcji żelbetowych lub stalowych - ścian i słupów ceglami o gr. 1/2 cegły 176.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 176.160	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>176.160</b>
150 d.42	KNR-W 4-01 0735-02	Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem płaskim kat.III - wykonanie 176.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	176.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>176.160</b>
151 d.42	KNR 2-02.2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 176.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	176.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>176.160</b>
152 d.42	KNR-W 4-01 1204-04	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotne elewacji, beton 176.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	176.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>176.160</b>
<b>43</b>		<b>balustrady -klatka schodowa</b>			
153 d.43	KNR-W 2-02 1207-03	Balustrady schodowe prętowe wypełnione osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, o masie do 14kg -analogia -demontaż 160.5	m m	160.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.500</b>
154 d.43	KNR-W 2-02 1207-03	Balustrady schodowe prętowe wypełnione osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, o masie do 14kg 122.9	m m	122.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.900</b>
<b>44</b>		<b>balustrady -zewne</b>			
155 d.44		MALOWANIE BALUSTRADY PRZY POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.MALOWANIE I NAPRAWA BALUSTRADY PRZY SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>45</b>		<b>DACH</b>			
<b>46</b>		<b>zdjęcie płyt korytkowych wraz z warstwami dachowym</b>			
156 d.46	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 180	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
157 d.46	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 180	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
158 d.46	KNR-W 4-01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych -DEMONTAŻ PYT KORYTKOWYCH 218.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	218.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.700</b>
159 d.46		Utylizacja papy 12.004	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.004	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.004</b>
160 d.46	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1km 12.004	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.004	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.004</b>
161 d.46	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1km wywozu ponad 1km Krotność = 19 12.004	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.004	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.004</b>
<b>47</b>		<b>montaż płyt korytkowych-kalkulacja szacunkowa</b>			
162 d.47		Montaż zdemontowanych płyt korytkowych-75%-PŁYTY ZDEMONTOWANE Z WYKONANYMI OTWORAMI NA KOMINY 164	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	164.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.000</b>
163 d.47		Montaż zdemontowanych płyt korytkowych-25%-PŁYTY NOWE Z WYKONANYMI OTWORAMI NA KOMINY 54.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.700</b>
<b>48</b>		<b>nowe pokrycie dachu</b>			
164 d.48	KSNR 3 0503-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz wierzchniego krycia o gr.5,2mm na pokryciu z papy 220	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
165 d.48	KSNR 3 0503-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym 48.306	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.306	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.306</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
166 d.48	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie w ścianach narożników stalowych- listwy dociskowe przy ściankach kolankowych 117.64	mb mb	117.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.640</b>
167 d.48	KNR 2-02 0617-06	Uszczelnienie silikonem przy listwach dociskowych przy ściankach kolankowych 117.64	m m	117.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.640</b>
168 d.48	KNR 22 0529-06	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej - analogia założenie trójkątów odbojowych 5*5 117.64	m m	117.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.640</b>
169 d.48	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho -płyty styropianowe spadkowe - przy kominach 30.335	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.335	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.335</b>
<b>49</b>		<b>wywietrzaki aerodynamiczne</b>			
170 d.49	KNR-W 2-17 0208-01	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichloru winylu, o średn. otw. ssących do 200mm i masie do 25kg-analogia-wywietrzaki aerodynamiczne zpokrywą komina 350	szt szt	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
<b>50</b>		<b>parapety zewnętrzne-1szt</b>			
171 d.50	KNR 2-02.2 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm -parapet zewnętrzny 0.313	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.313</b>
<b>51</b>		<b>OBUDOWA ODPLYWÓW OD KRATEK</b>			
172 d.51	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów 1-warstwowo 100-01-analogia-płyty gr. 3cm EI-60-OBUDOWA ODPLYWÓW OD KRATEK ŚCIEKOWYCH 57.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.620</b>
<b>52</b>		<b>roboty uzupełniające</b>			
<b>53</b>		<b>Rozebranie i odtworzenie ścianek działowych murowanych na kondygnacjach 2-9</b>			
<b>53.1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
173 d.53 .1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn Krotność = 8 (2*0.03+0.06)*2.1*((0.5+0.56+1.7)*7+0.96*4)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.836	
		ścianki pojedyncze otynkowane obustronnie (2*0.06+2*0.03)*2.1*((2.35-0.95)*7+(3.55-0.95)*2+(3.65-0.95)+(3.7-0.95))	m <sup>3</sup>	7.730	
		ścianki podwójne otynkowane obustronnie 1.7*2.5*0.28*2	m <sup>3</sup>	2.380	
		ściany koło hydrantów			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.946</b>
174 d.53 .1	KNR 4-01 0702-06	Odbicie pasów o szerokości do 30cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - z podciągów i słupów Krotność = 8 (2*2.1+4.75)*11	m m	98.450	
		wewn. "ościeżce ramy" boki "ramy" 2*(2*2.5+4.75)*11	m	214.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>312.950</b>
175 d.53 .1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1km (15.946+312.95*0.3*0.03)*8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	150.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.100</b>
176 d.53 .1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1km wywozu ponad 1km Krotność = 19 150.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	150.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.100</b>
177 d.53 .1		Koszt utylizacji gruzu z pięter 150.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	150.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.100</b>
<b>53.2</b>		<b>ROBOTY MUROWE NADZIEMIA</b>			
178 d.53 .2	KNR 2-02W 0144.1-04	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grubości 24cm z bloczków gazobetonowych na kleju o powierzchni czołowej gładkiej (pomiędzy WC) Krotność = 8	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pomiędzy WC	$2.1*(0.96+0.06)*4$	m <sup>2</sup>	8.568	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.568</b>
179 d.53 .2	KNR 2-02W 0127-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych o grubości 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 8	m <sup>2</sup>		
	pomiędzy pokojami koło hydrantów	$2.1*((2.35+1.7-0.95)*7+(3.55-0.95)*2+(3.65-0.95)+(3.7-0.95))$	m <sup>2</sup>	67.935	
		$1.7*2.5*2$	m <sup>2</sup>	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.435</b>
<b>53.3</b>		<b>ROBOTY TYNKARSKIE</b>			
180 d.53 .3	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów kat.III Krotność = 8	m <sup>2</sup>		
		$2*2.5*((2.35+1.7)*7+3.55*2+3.65+3.7)+1.7*2.5*2*2$	m <sup>2</sup>	231.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>231.000</b>
181 d.53 .3	KNR 2-02W 0803-06	Tynki zwykłe kategorii III podciągów wykonywane ręcznie Krotność = 8	m <sup>2</sup>		
		$(2*0.4+0.28)*((6.04-2.35-1.7)*7+(6.04-3.55)*2+(6.04-3.65)+(6.04-3.7))$	m <sup>2</sup>	25.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.531</b>
182 d.53 .3	KNR 2-02U2 2809-05	Osadzenie narożników tynkarskich na narożach "ramy" żelbetowej (analogia)	m		
		$2*(2*2.1+4.75)*11$	m	196.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>196.900</b>
<b>54</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
183 d.54	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pom. o pow. podłogi ponad 5m2 Krotność = -8	m <sup>2</sup>		
		231+25.531	m <sup>2</sup>	256.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>256.531</b>
<b>55</b>		<b>Sufit podwieszony w korytarzach na kondygnacjach 1-9 + 50% sufitu piwnic</b>			
184 d.55	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych w układzie w karo	m <sup>2</sup>		
	parter	$1.56*24.25+1.44*2.03$	m <sup>2</sup>	40.753	
	piętra I do VIII	$1.56*27.08*8$	m <sup>2</sup>	337.958	
	piwnice	14.4	m <sup>2</sup>	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.111</b>
185 d.55	KNR 2-02W 2007-04	Okładziny z płyt gipsowych 60x60cm na stropach na rusztach metalowych w karo	m <sup>2</sup>		
		393.111	m <sup>2</sup>	393.111	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.111</b>
186 d.55	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pom. o pow. podłogi ponad 5m2 Krotność = -1	m <sup>2</sup>		
		393.111	m <sup>2</sup>	393.111	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.111</b>
187 d.55	KNR 2-02.2 2015-01	Gładzie gipsowe o grubości 3mm dwuwarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2, na podłożu z tynku Krotność = -1	m <sup>2</sup>		
		393.111	m <sup>2</sup>	393.111	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.111</b>
188 d.55	KNR 2-02.2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Krotność = -1	m <sup>2</sup>		
		393.111	m <sup>2</sup>	393.111	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.111</b>
189 d.55	KNR 4-01 1204-01	Malowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - tynków wewnętrznych sufitów Krotność = -1	m <sup>2</sup>		
		393.111	m <sup>2</sup>	393.111	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.111</b>
<b>56</b>		<b>NAPRAWA ŚCIAN DZIAŁOWYCH I UZUPEŁNIENIE TYNKÓW - graniczące z kłatkami schodowymi</b>			
<b>56.1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
190 d.56 .1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn	m <sup>3</sup>		
		$5.17*0.24+39.94*0.12$	m <sup>3</sup>	6.034	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.034</b>
191 d.56 .1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1km	m <sup>3</sup>		
		6.034	m <sup>3</sup>	6.034	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.034</b>
192 d.56 .1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1km wywozu ponad 1km Krotność = 19	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.034	m <sup>3</sup>	6.034	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.034</b>
193 d.56 .1		Koszt utylizacji gruzu z pięter	m <sup>3</sup>		
		6.034	m <sup>3</sup>	6.034	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.034</b>
<b>56.2</b>		<b>ROBOTY MUROWE NADZIEMIA</b>			
194 d.56 .2	KNR 2-02W 0144.1-04 Vlp V	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grubości 24cm z bloczków gazobetonowych na kleju o powierzchni czołowej gładkiej 1.1*4.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				5.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.170</b>
195 d.56 .2	KNR 2-02W 0127-03 IIIp IX IIp V VIp IX IVp VIIp IX, V	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych o grubości 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej 4.7*1.3 1.4*1.5+1.5*1.4 1.35*3.2+1.5*2.1 4.7*1.0 0.9*1.5+1.4*3.2+4.7*2.1+1.6*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6.110 4.200 7.470 4.700 17.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.940</b>
<b>56.3</b>		<b>ROBOTY TYNKARSKIE</b>			
196 d.56 .3	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów kat.III 4.7*1.3+2.1*3.4+4.7*2.1+2.1*4.7*2+4.7*2.1+4.7*1.0*2+4.7*2.1+4.7*2.1*2+1.6*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				95.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.100</b>
<b>57</b>		<b>ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM TRZYMACZY DRZWI</b>			
<b>57.1</b>		<b>Przymurowanie ścianek dla trzymacza drzwi</b>			
197 d.57 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m <sup>2</sup> na ścianach, filarach, pilastkach z zaprawy cementowo-wapiennej (0.2+1.2)*2.5*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
198 d.57 .1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 8*2*2.5	m m		
				40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
199 d.57 .1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1km 28*0.03+40*0.12*0.12/2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.128</b>
200 d.57 .1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1km wywozu ponad 1km Krotność = 19 1.128	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.128</b>
201 d.57 .1		Koszt utylizacji gruzu z pięter 1.128	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.128</b>
202 d.57 .1	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
203 d.57 .1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m <sup>2</sup> na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
204 d.57 .1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami 8*2.5	m m		
				20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
205 d.57 .1	KNR 2-02.2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				28.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
206	KNR 2-02.2 d.57 .1	Gładzie gipsowe o grubości 3mm dwuwarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2, na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		28	m <sup>2</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
<b>57.2</b>		<b>Zabudowy przewodów elektrycznych na klatce schodowej</b>			
207	KNR 2-02W d.57 .2	Obudowa jednowarstwowa 100-01 słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych	m <sup>2</sup>		
		(0.15+0.6)*2.5*8	m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
208	KNR 2-02.2 d.57 .2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
209	KNR 2-02U2 d.57 .2	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
<b>58</b>		<b>podwyższenie kominów przy maszynowni</b>			
210	d.58	podwyższenie kominów przy maszynowni - 60 cm ponad rzędną dachu maszynowni	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>59</b>		<b>Obudowa belek stalowych</b>			
<b>59.1</b>		<b>Belka 1 - 75m</b>			
211	KNR 2-02U2 d.59 .1	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 50mm dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym	m <sup>2</sup>		
		0.3*75+0.09*2*75	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
212	KNR 2-02 d.59 .1	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
		36	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
213	KNR 2-02u2 d.59 .1	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>		
		36	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
214	KNR 2-02u2 d.59 .1	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
		36	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
215	KNR 2-02 d.59 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		36	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
<b>59.2</b>		<b>Belka 2 - 5.7m</b>			
216	KNR 2-02u2 d.59 .2	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 50mm dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym	m <sup>2</sup>		
		2.85	m <sup>2</sup>	2.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.850</b>
217	KNR 2-02 d.59 .2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
		2.85	m <sup>2</sup>	2.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.850</b>
218	KNR 2-02u2 d.59 .2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>		
		2.85	m <sup>2</sup>	2.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.850</b>
219	KNR 2-02u2 d.59 .2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
		2.85	m <sup>2</sup>	2.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.850</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
220 d.59 .2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 2.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.850</b>
221 d.59 .2	KNR 2-02 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 2.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.850</b>
<b>59.3</b>		<b>Belka 3 - 5.7m</b>			
222 d.59 .3	KNR 2-02u2 2024-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 50mm dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym 1.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.710</b>
223 d.59 .3	KNR 2-02 0815-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 1.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.710</b>
224 d.59 .3	KNR 2-02u2 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 1.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.710</b>
225 d.59 .3	KNR 2-02u2 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 1.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.710</b>
226 d.59 .3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 1.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.710</b>
227 d.59 .3	KNR 2-02 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 1.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.710</b>
<b>60</b>		<b>Izolacje pod brodziki</b>			
228 d.60		wykonanie izolacji pod brodzikami typu sopro, mapei oraz w WC, pom.porządowych i łazienkach 134	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	134.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.000</b>
<b>61</b>		<b>Izolacja podposadzkowa</b>			
229 d.61	analiza indywidualna	Dodatkowa warstwa izolacji p/wilgociowej w pom. WC, łazienkach,porządkowych 300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
230 d.61	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2577	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2577.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2577.000</b>