

PRZEDMIAR 11

INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNEJ ODDYMIANIA

Obiekt	HOTEL ASYSTENTA KIELCE UL. ŚLĄSKA 11
Budowa	HOTEL ASYSTENTA KIELCE UL. ŚLĄSKA 11
Inwestor	UNIwersytet HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY im. JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
Biuro kosztorysowe	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "BUDMA" 25-528-KIELCE UL. ZAGNAŃSKA 84 A

Sporządził	mgr inż. Andrzej Maurycy
Sprawdził	mgr inż. Piotr Maurycy

KIELCE 2011 rok

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

HOTEL ASYSTENTA KIELCE UL. ŚLĄSKA 11

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNEJ ODDYMIANIA		
1	KNR 2-17 0206/01	Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika o średnicy otworów ssących do 355mm i masie do 15kg - do wentylacji bezprzewodowej --typ DAT ER-250-2 + OTWORY DO MONTAŻU	szt	12,000
2	KNR 2-17 0206/01	Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika o średnicy otworów ssących do 355mm i masie do 15kg - do wentylacji bezprzewodowej --typ DAT ER-200-2 + OTWORY DO MONTAŻU	szt	2,000
3	Kalkulacja indywidualna	KLAPA NADCISNIENIOWO-UPUSTOWA TYPU mcrPL1/450x450/S/KML + OTWORY DO MONTAŻU	szt	12,000
4	Kalkulacja indywidualna	SAMOCZYNNNA PRZEPUSTNICA ŻALUZJOWA	szt	12,000
5	KNR 2-17 0138/01	Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800mm	szt	12,000
6	KNR 2-17 0147/01	Czerpnie ścienne, kołowe, typ B o średnicy 315mm	szt	1,000
7	Kalkulacja indywidualna	Rura wentylacyjna SPIRO o sr.315mm	m	5,500
8	Kalkulacja indywidualna	Rura wentylacyjna SPIRO o sr.250mm	m	3,500