

PRZEDMIAR

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 29.05.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.05.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont: elewacji, wiatrołapu, dachu - klub WSPAŁ UJK					
1		REMONT ELEWACJI.			
1	KNR 2-02 d.1 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m 5.5*69.0	m ² m ²	 379.500	
				RAZEM	379.500
2	KNR 2-02 d.1 1612-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m - do malowania słupów 11 szt. Ilość przestawień (11*2)-1= 21 1	kol. kol.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR-W 3 d.1 1208-01	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą - mycie elewacji (ściany, słupy, sufit zewnętrznego daszku) 336.76+87.5+40.41+7.35	m ² m ²	 472.020	
				RAZEM	472.020
4	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie fragmentów tynku elewacji pokrytej napisami "grafitti". (336.76+40.41)*30%	m ² m ²	 113.151	
				RAZEM	113.151
5	KNR-W 4-01 d.1 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm 5.25	m m	 5.250	
				RAZEM	5.250
6	KNR-W 4-01 d.1 0353-08 analogia	Wykucie z muru okien aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2 2.65*2.05*2	m ² m ²	 10.865	
				RAZEM	10.865
7	KNR-W 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.65*2.05*2*0.24	m ³ m ³	 2.608	
				RAZEM	2.608
8	KNR 0-33 d.1 0105-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie 10.865	m ² m ²	 10.865	
				RAZEM	10.865
9	KNR-W 2-02 d.1 0613-04	Izolacje przeciwdźwiękowe z płytek pilśniowych dźwiękochłonnych pionowe na kleju 10.865	m ² m ²	 10.865	
				RAZEM	10.865
10	KNR-W 4-01 d.1 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 5.25	m m	 5.250	
				RAZEM	5.250
11	KNR-W 4-01 d.1 0709-05 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
12	KNR 0-33 d.1 0105-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie 5.25*4.50-3.30*2.90	m ² m ²	 14.055	
				RAZEM	14.055
13	KNR 0-33 d.1 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian 60	szt. szt.	 60.000	
				RAZEM	60.000
14	KNR AT-26 d.1 0102-01	Gruntowanie ręczne ścian, słupów, sufitu pod zewnętrznym daszkiem 336.76+47.76+87.5	m ² m ²	 472.020	
				RAZEM	472.020
15	KNR AT-26 d.1 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna (strona zachodnia) 22.66*5.5	m ² m ²	 124.630	
				RAZEM	124.630
16	KNR AT-26 d.1 0103-02	Zabezpieczenie okien, drzwi, luksferów folią ochronną 22.68+5.74+5.25+22.4+13.12	m ² m ²	 69.190	
				RAZEM	69.190
17	KNR BC-02 d.1 0619-01	Malowanie elewacji jednokrotne (ściany, słupy , sufit zewnętrznego daszku) 472.02	m ² m ²	 472.020	
				RAZEM	472.020
18	KNR BC-02 d.1 0619-02	Malowanie elewacji - dopłata za drugie malowanie (ściany, słupy, sufit zewnętrznego daszku)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		472.02	m ²	472.020	
				RAZEM	472.020
19	KNR 2-02 d.1 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m 379.5	m ²		
			m ²	379.500	
				RAZEM	379.500
20	KNR 2-02 d.1 1613-12	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych rurowych punktowych wysokości do 20 m 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.1 kalk. szczegółowa	czas pracy rusztowań	m-g		
		1	m-g	1.000	
				RAZEM	1.000
2		WIATROŁAP.			
22	KNR 0-19 d.2 1024-08 analogia	Demontaż i montaż skrzydeł drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych na budowie w celu wymiany uszkodzonych zawiasów oraz wzmocnienie dodatkową parą zawiasów. 2.5*2.2	m ²		
			m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
23	KNR-W 4-01 d.2 0919-23 analogia	Wymiana uszkodzonych zawiasów na nowe wzmocnione, regulacja zamków i zawiasów w drzwiach aluminiowych wejściowych. 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR 4-01 d.2 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm 4.0	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 1.5	m ²		
			m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
26	KNR-W 4-01 d.2 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² (2.50*2.70)+(2.5+2.7)*2*2.90-(2.67*1.95+1.98*2.08)	m ²		
			m ²	27.585	
				RAZEM	27.585
27	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome 27.585	m ²		
			m ²	27.585	
				RAZEM	27.585
28	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.0+27.585	m ²		
			m ²	31.585	
				RAZEM	31.585
3		DACH.			
29	KNR-W 4-01 d.3 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odcinki pionowe 5.5	m		
			m	5.500	
				RAZEM	5.500
30	KNR-W 4-01 d.3 0536-04	Wymiana zużytych rur spustowych na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odsadzki 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 4-01 d.3 0536-04 analogia	Wymiana zużytych rur spustowych na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - rewizja. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000