

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0504-03 boki schody/stop- nica i pod- stopnica	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 0,5*(0,35+0,22)*0,3*11*2 (0,3+0,14)*1,35*11	m ²		
			m ²	1,881	
			m ²	6,534	
				RAZEM	8,415
2	KNR 4-04 0301-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm (0,3+0,14)*1,35*11*0,03	m ³		
			m ³	0,196	
					RAZEM
3	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania- osuszanie (0,3+0,14)*1,35*11	m ²		
			m ²	6,534	
					RAZEM
4	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro (0,3+0,14)*1,35*11 0,5*(0,35+0,22)*0,3*11*2	m ²		
			m ²	6,534	
			m ²	1,881	
				RAZEM	8,415
5	KNR 2-02 1115-02 analogia	Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych- izolacja ze szlamu poz.4	m ²		
			m ²	8,415	
					RAZEM
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.5	m ²		
			m ²	8,415	
					RAZEM
7	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej poz.6	m ²		
			m ²	8,415	
					RAZEM
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami i roboty porządkowe 1	m ³		
			m ³	1,000	
					RAZEM