

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Wykonanie nawierzchni z płytek chodnikowych pod wiatę rowerową
- poz. 7 planu rem. 2018 r
- Naprawa podjazdu dla osób niepełnosprawnych
- DS. "Łącznik"
- poz. 15 planu rem. 2018 r.

Zakres prac obejmuje :

- 1/ Wykonanie nawierzchni z płytek chodnikowych pod wiatą rowerową
- Roboty ziemne – korytowanie i wywóz ziemi
- Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa i podsypki cementowo-piaskowej
- Ułożenia nawierzchni z kostki betonowej
- Wykonanie stóp betonowych, pod montaż wiaty rowerowej zgodnie z załączonym rysunkiem

2/ Naprawa podjazdu dla osób niepełnosprawnych DS. "Łącznik"

- Rozebranie podjazdu z kostki betonowej z odzyskiem materiału
- Wykonanie warstw podsypki cementowo-piaskowej
- Ponowne ułożenia nawierzchni z kostki betonowej na podjeździe

Wymagania

- Kolejność prac będzie konsultowana z użytkownikiem. Transport i zaplecze budowy zorganizować w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem obiektu.
- Odpady budowlane i gruz magazynować w kontenerach do tego przeznaczonych oraz systematycznie usuwać z terenu budowy.
- Korzystanie z wody i energii elektrycznej – za odpłatnością na podstawie ustalonego ryzałtu.
- Prace będą prowadzone w sąsiedztwie obiektu funkcjonującego.
- Roboty należy wykonywać zgodnie z wiedzą techniczną, wymaganiami prawa budowlanego, polskimi normami i sztuką budowlaną.
- Wykonawca udzieli na wykonane roboty co najmniej 36 miesięcy gwarancji.
- odbory odbywać się będą w oparciu o odpowiednie specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wytczne dostaw materiałów:

- Użyte do budowy wyrobny budowlane muszą odpowiadać wymogom ustawy o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r.

Termin realizacji :

- Zakończenie i odbiór robót
- do 12.10.2018 r - 40 pkt
- do 19.10.2018 r - 20 pkt
- do 26.10.2018 r - 0 pkt

KIEROWNIK
Działu Technicznego Budowlanego
inż. Krzysztof Łaskowski