

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2
45421000-4
45410000-4
45430000-0
45442100-8
45450000-6

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana kabin prysznicowych w DS Melodia
ADRES INWESTYCJI : ul. Śląska Kielce

DATA OPRACOWANIA : 10.06.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.06.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana kabiny natryskowej w DS Melodia					
1		ŁAZIENKA.			
2		roboty przygotowawcze- rozbiorki			
2.1	KNR-W 4-02 0222-03 ana- logia	Demontaż brodzika wraz z kabiną. Krotność = 1.5 1*67	kpl. kpl.	 67.000	
				RAZEM	67.000
2.2	KNR 4-01 0819-15 ana- logia	Podcięcie i skucie płytek ściennych pod obsadzenie nowego brodzika oraz pod nową obudowę podejścia kanalizacyjnego fi 50 mm. (1.0*2*0.20+0.20*0.20*1.0)*67	m ² m ²	 29.480	
				RAZEM	29.48
2.3	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach. 0.40*67	m ² m ²	 26.800	
				RAZEM	26.800
2.4	KNR-W 2-02 2004-07 ana- logia	Obudowa podejścia kanalizacyjnego płytą GKB - DEMONTAŻ Krotność = 0.5 0.040*67	m ² m ²	 2.680	
				RAZEM	2.680
2.5	KNR-W 2-02 2004-07 ana- logia	Obudowa podejścia kanalizacyjnego fi 50 mm płytą GKB. 0.040*67	m ² m ²	 2.680	
				RAZEM	2.680
2.6	KNR-W 4-02 0236-01	Przeczystczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 50-80 mm 1*67	msc. msc.	 67.000	
				RAZEM	67.000
3		izolacje			
3.1	ORGB 2-02 1134-0101	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 (0.9*0.9+0.9*2*0.20)*67	m ² m ²	 78.390	
				RAZEM	78.39
3.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - masa rozpraszana "na mokro" wraz z uszczelnieniem podejścia pod syfon. Krotność = 2 1.17*67	m ² m ²	 78.390	
				RAZEM	78.39
4		okładziny ścienne.			
4.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 0.50*67	m ² m ²	 33.500	
				RAZEM	33.500
4.2	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 0.50*67	m ² m ²	 33.500	
				RAZEM	33.50
4.3	ORGB 2-02 0838-03	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej - uzupełnienie płytek 0.50*67	m ² m ²	 33.500	
				RAZEM	33.50
5		wymiana kabin natryskowych wraz z brodzikiem.			
5.1	Kalkulacja in- dywidualna	Wymiana brodzika wraz z kabiną, uszczelnienie wszystkich styków silikonem sanitarnym. 1*67	kpl. kpl.	 67.000	
				RAZEM	67.000
6		inne roboty			
6.1	KNR-W 4-01 0109-13 ana- logia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi elementów z rozbiórki - na odległość 1 km 0.16*67	m ³ m ³	 10.720	
				RAZEM	10.720
6.2	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi elementów z rozbiórki - na każdy następny 1 km Krotność = 19 0.16*67	m ³ m ³	 10.720	
				RAZEM	10.720
6.3		Utylizacja gruzu 9.12	m ³ m ³	 9.120	
				RAZEM	9.12