

---

## PRZEDMIAR ROBÓT UZUPEŁNIENIE

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa budynku P.T. "Hotel Asystenta" na Dom Studenta UJK przy ul. Śląskiej 11 w Kielcach  
BRANŻA : budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Aldona Mieczkowska  
DATA OPRACOWANIA : 2016-07-07

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2016-07-07

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Balkony</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek wraz z cokołem	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07		m <sup>2</sup>	21.50	
	balkony	1.51*1.56*9+0.1*1.51*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>21.50</b>
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07		m <sup>2</sup>	21.20	
		1.51*1.56*9			
				<b>RAZEM</b>	<b>21.20</b>
3	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-01	zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	21.20	
		poz.4			
				<b>RAZEM</b>	<b>21.20</b>
4	KNR 2-02	Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 5cm od spodu	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-03		m <sup>2</sup>	21.20	
	balkony	1.51*1.56*9			
				<b>RAZEM</b>	<b>21.20</b>
5	NNRNKB	Izolacja pozioma powłokowa 2x folia płynna - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01		m <sup>2</sup>	21.20	
	analogia	poz.4			
				<b>RAZEM</b>	<b>21.20</b>
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01		m <sup>2</sup>	21.20	
		poz.4			
				<b>RAZEM</b>	<b>21.20</b>
7	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-01	łoża	m <sup>2</sup>	21.20	
		poz.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>21.20</b>
8	NNRNKB	(z.VI) Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2805-05	klejowej o grub.warstwy 5 mm mrozoodporne, antypoślizgowe	m <sup>2</sup>	21.20	
		poz.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>21.20</b>
<b>2</b>		<b>Tynki na sufitach</b>			
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich,	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-09	belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 - założono 5%	m <sup>2</sup>	129.92	
		(315.78+239.40+2043.12)*0.05			
				<b>RAZEM</b>	<b>129.92</b>
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na	m <sup>2</sup>		
d.2	0711-05	ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1	m <sup>2</sup>	129.92	
		miejscu)			
		poz.9			
				<b>RAZEM</b>	<b>129.92</b>
11	KNR 2-02	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na stro-	m <sup>2</sup>		
d.2	2008-04	pach	m <sup>2</sup>	2598.30	
	z.sz. 5.2.				
	9930				
		315.78+239.40+2043.12			
				<b>RAZEM</b>	<b>2598.30</b>
<b>3</b>		<b>Roboty dodatkowe i uzupełniające</b>			
12	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - gzyms nad cokołem	m <sup>2</sup>		
d.3	0819-15		m <sup>2</sup>	36.00	
		45*0.8			
				<b>RAZEM</b>	<b>36.00</b>
13	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.3	0506-02	gr. 0,7mm - gzyms nad cokołem	m <sup>2</sup>	36.00	
		45*0.8			
				<b>RAZEM</b>	<b>36.00</b>
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.3	1212-05		m <sup>2</sup>	126.80	
	budynek	1.3*0.9*14+1.5*2.7*6+4*2*1.1*2+25.3*2*1.1+1.2*1.1+0.87*2*1.1+8.75*1.1			
	główny				
	kotłownia	1*1.7*2+1.4*2.4	m <sup>2</sup>	6.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.56</b>
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji stalowej	m <sup>2</sup>		
d.3	1212-02		m <sup>2</sup>	30.36	
	analogia	1.2*25.3			
				<b>RAZEM</b>	<b>30.36</b>
16		Ścianki HPL w natrysku 80x200cm kolor biały - parter	szt		
d.3	kalk. własna		szt	1.00	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	NNRNKB d.3 202 2809-05 analogia	Listwa wykańczająca (na połączeniu płytek i wykładziny), wyoblona  9*24*1+12*1	m  m	  228.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.00</b>
18	KNR 0-17 d.3 2608-01 wnęki przy balkonach	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 3*1.51*2*9+1.5*1.56*9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  102.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.60</b>
19	KNR K-04 d.3 0202-10	Dwukrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych  poz.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  102.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.60</b>
20	KNR K-04 d.3 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich farbami silikonowymi poz.19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  102.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.60</b>
21	KNR 4-01 d.3 0623-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania z przerwami 100	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  100.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.00</b>
22	KNR-W 2-02 d.3 0616-01 analogia	Naprawa pęknięć taśmą samoprzylepną  85	m  m	  85.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.00</b>
23	KW d.3 kalk. własna	Kalkulacja własna. Uzupelnienie rys zaprawą naprawczą (zużycie ok. 1,5kg/m)  120	m  m	  120.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.00</b>
24	KNR 17 d.3 0209-07	Przyklejanie pasków siatki na rysach na płytach g-k  120*0.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
25	kalk. własna d.3	Dostawa i montaż pochwyty dla niepełnosprawnych - 2kpl. umywalkowe dł. 60cm, 2kpl. przy WC dł. 80cm, wys. 70cm- z rury stalowej białej malowane proszkowo, a także krzeselka składanego 1kpl. 5	kpl  kpl	  5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>