

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA OKIEN					
1		WYMIANA OKIEN ZEWNĘTRZNYCH			
1	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
d.1	0929-11	dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (sale 14,15,16,112) UWAGA W sali 112 przez górny lufcik przechodzą rury wentylacyjne. Zamontować w nowym oknie w sposób analogiczny (5+2+1+4)*(2.45*2.15)	m ²	63.210	
				RAZEM	63.210
2	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
d.1	0929-11	dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (sala 17) 4*(2.45*1.66)	m ²	16.268	
				RAZEM	16.268
3	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
d.1	0929-11	dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 Korytarze na parterze i II piętrze = 6 + 8= 14 szt + 1 szt parter łazienka = 15 15*(2.45*2.15)	m ²	79.013	
				RAZEM	79.013
4	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
d.1	0929-10	dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 (łazienki: parter - 2, I p- 3, II p - 6 szt 11*(2.45*0.85)	m ²	22.908	
				RAZEM	22.908
5	KNR 2-02	Obramienia otworów - nakładki PCV na parapety wewnętrzne z bocznymi	m		
d.1	2102-01	zaślepkami (analogia) 46*2.50	m	115.000	
				RAZEM	115.000
6	KNR 4-01	Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0533-02	46*2.50*0.3	m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian (glyfy okienne ścian) (46*2.50*0.2)+(35*2*2.15*0.2)+(11*2*0.85*0.2)	m ²	56.840	
				RAZEM	56.840
8	KNR-W 4-01	Wywóz zdemontowanych okien samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0109-01	do 1 km (63.21+16.21+79.01+22.91)*0.05	m ³	9.067	
				RAZEM	9.067
9	KNR-W 4-01	Wywóz zdemontowanych okien samochodami skrzyniowymi na każdy na-	m ³		
d.1	0109-04	stępny 1 km Krotność = 19 9.07	m ³	9.070	
				RAZEM	9.070