

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe- laboratorium 334			
1	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 5.5*5.5	m ²		
			m ²	30.250	
				RAZEM	30.250
2	KNR 4-01 d.1 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu 20	miejsc.		
			miejsc.	20.000	
				RAZEM	20.000
3	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.5*5.5	m ²		
			m ²	30.250	
				RAZEM	30.250
4	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5.5*5.5	m ²		
			m ²	30.250	
				RAZEM	30.250
5	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinięciem na ściany 5,8*5,8	m ²		
			m ²	33.640	
				RAZEM	33.640
6	KNR 2-02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 30.25	m ²		
			m ²	30.250	
				RAZEM	30.250
7	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 4*11+1*9+2*4+2*2	m ²		
			m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
8	KNR 2-02 d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 65	m ²		
			m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
9	d.1 analiza indywidualna	demontaż ościeżnicy z naprawą ściany 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 2-02 d.1 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-02 d.1 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1.5*5.5*2+4*3	m ²		
			m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
15	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -sufitu 31	m ²		
			m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
16	KNR-W 4-01 d.1 0405-02 -analogia	Wymiana obicia ścian z desek(płyt meblowych) na obicie z płyt laminowanych dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - szkielet z listew : 1)zabudowy pod sufitem 2)zabudowy grzejników 1.5*5.5+1.0*5.5	m ²		
			m ²	13.750	
				RAZEM	13.750
17	KNR-W 4-01 d.1 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km (30.25+65)*0.015	m ³		
			m ³	1.429	
				RAZEM	1.429

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 19 (30.25+65)*0.015	m ³		
			m ³	1.429	
				RAZEM	1.429
19 d.1	analiza własna analiza indywidualna	Skladowanie gruzu 1.429	m ³		
			m ³	1.429	
				RAZEM	1.429
20 d.1	analiza indywidualna	Wymiana sufitu podwieszzonego- dźwiękochłonny typu alpex Nowy sufit- płyty 60*60 na ruszcie z kształowników metalowych 5.5*1.2	m ²		
			m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
21 d.1	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli(naświetla) (3+2)*1.2	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
22 d.1	NNRNKB 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 z wyciszeniem wełną (3+2)*1.2	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe- laboratorium 335			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	5.5*5.5	m ²	30.250	
				RAZEM	30.250
2	KNR-W 4-01	Naprawa posadzek lastrykowych (analogia) o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m ²	msc.		
d.1	0806-01	5	msc.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	5.5*5.5	m ²	30.250	
				RAZEM	30.250
4	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-02	5.5*5.5	m ²	30.250	
				RAZEM	30.250
5	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinieciem na ściany	m ²		
d.1	1112-05	5.8*5.8	m ²	33.640	
				RAZEM	33.640
6	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09	30.25	m ²	30.250	
				RAZEM	30.250
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	5.5*2+1.6*1.5	m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
8	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	0829-06	5.5*2*2+7*2	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
9	analiza indywidualna	Demontaż ościeżnicy z naprawą ściany	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.1	0709-05	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż.	szt.		
d.1	1016-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	1203-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	1.5*5.5*2+4*3	m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -sufitu	m ²		
d.1	1505-01	31	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
16	KNR-W 4-01	Wymiana obicia ścian z desek(płyt meblowych) na obicie z płyt laminowanych dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - szkielet z listew :	m ²		
d.1	0405-02 -analogia	1)zabudowy pod sufitem 2)zabudowy grzejników 1.5*5.5+1.0*5.5	m ²	13.750	
				RAZEM	13.750
17	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 1 km	m ³		
d.1	0109-17	(5.5*2+1.6*1.5)*0.015	m ³	0.201	
				RAZEM	0.201

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 19 0.201	m ³		
			m ³	0.201	
				RAZEM	0.201
19 d.1	analiza włas- na analiza indy- widualna	Składowanie gruzu 0.201	m ³		
			m ³	0.201	
				RAZEM	0.201
20 d.1	analiza indy- widualna	Wymiana sufitu podwieszonoego- dźwiękochłonny typu alpex Nowy sufit- płyty 60*60 na ruszcie z kształtowników metalowych 5.5*1.2	m ²		
			m ²	6.600	
				RAZEM	6.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe- laboratorium 336			
1	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 cęg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.62*2.5 + 1.90*2.5	m ² m ²		
				8.800	
				RAZEM	8.800
2	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.5*5.5	m ² m ²		
				30.250	
				RAZEM	30.250
3	KNR-W 4-01 d.1 0806-01	Naprawa posadzek lastrykowych (analogia) o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m ² 5	msc. msc.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
4	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.5*5.5	m ² m ²		
				30.250	
				RAZEM	30.250
5	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 5.5*5.5	m ² m ²		
				30.250	
				RAZEM	30.250
6	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinieciem na ściany 5.8*5.8	m ² m ²		
				33.640	
				RAZEM	33.640
7	KNR 2-02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 30.25	m ² m ²		
				30.250	
				RAZEM	30.250
8	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 5.5*2+1.6*1.5	m ² m ²		
				13.400	
				RAZEM	13.400
9	KNR 2-02 d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 5.5*2*2+7*2	m ² m ²		
				36.000	
				RAZEM	36.000
10	d.1 analiza indywidualna	demontaz ościeznicy z naprawą ściany 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 10	szt. szt.		
				10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 2-02 d.1 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż. 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-02 d.1 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 10	m ² m ²		
				10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1.5*5.5*2+4*3	m ² m ²		
				28.500	
				RAZEM	28.500
16	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -sufitu 31	m ² m ²		
				31.000	
				RAZEM	31.000
17	KNR-W 4-01 d.1 0405-02 -analogia	Wymiana obicia ścian z desek(płyt meblowych) na obicie z płyt laminowanych dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - szkielet z listew : 1)zabudowy pod sufitem 2)zabudowy grzejników 1.5*5.5+1.0*5.5	m ² m ²		
				13.750	
				RAZEM	13.750
18	KNR-W 4-01 d.1 0109-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.8*0.16+13.4*0.015	m ³	1.609	
				RAZEM	1.609
19 d.1	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następnny 1 km Krotność = 19 8.8*0.16+13.4*0.015	m ³		
			m ³	1.609	
				RAZEM	1.609
20 d.1	analiza własna analiza indywidualna	Skladowanie gruzu	m ³		
		1.609	m ³	1.609	
				RAZEM	1.609
21 d.1	analiza indywidualna	Wymiana sufitu podwieszzonego -plyty dźwiękochłonne typu alpex	m ²		
		5.5*1.2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe- laboratoria parter 30			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	(2.9+0.3)*6.5	m ²	20.800	
				RAZEM	20.800
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	20.80	m ²	20.800	
				RAZEM	20.800
3	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-02	20.80	m ²	20.800	
				RAZEM	20.800
4	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinięciem na ściany	m ²		
d.1	1112-05	20.8	m ²	20.800	
				RAZEM	20.800
5	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09	20.80	m ²	20.800	
				RAZEM	20.800
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.1	0709-05	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone z kompletem okuć	m ²		
d.1	1019-08	2.05*0.8	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
8	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-05	(6.5+1.15+1.9+5.6)*3.4+4*1	m ²	55.510	
				RAZEM	55.510
9	KNR-W 2-02	Montaż rolet z listew Pu-55	m ²		
d.1	1038-01	2.2*2.7	m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
2		laboratorium nr 31			
10	KNR-W 2-02	Montaż rolet z listew Pu-55	m ²		
d.2	1038-01	(2*3.4)*2+4*3.4	m ²	27.200	
				RAZEM	27.200
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2	0354-05	2.05*1.4	m ²	2.870	
				RAZEM	2.870
12	kalk. własna	Wymiana drzwi dwuskrzydłowych drewnianych wraz z montażem ościeżnicy i wykończeniem gładzi i montażem okuć drzwiowych (klamki, zamki szyldy)	m ²		
d.2		2.05*1.4	m ²	2.870	
				RAZEM	2.870
13	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05	3.1*11.5+3.1*12+2*1	m ²	74.850	
				RAZEM	74.850
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	74.85	m ²	74.850	
				RAZEM	74.850
15	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1130-02	74.85	m ²	74.850	
				RAZEM	74.850
16	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinięciem na ściany	m ²		
d.2	1112-05	80.250	m ²	80.250	
				RAZEM	80.250
17	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2	1112-09	74.85+36*0.15	m ²	80.250	
				RAZEM	80.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty elektryczne					
1 sala nr 30					
1	KNR-W 4-03 d.1 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 analogia - tablica rozdzielcza 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-03 d.1 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetłkowych. Oprawy 2x40 W 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR-W 4-03 d.1 1126-01	Demontaż wyłączników warstwowych 2 - biegunowych onatężeniu prądu do 20 A -analogia 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-03 d.1 1122-06	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 16A(analogia) - ilość biegunów 2 + 0 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KSNR 5 d.1 0202-06	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KSNR 5 d.1 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłkowa do 2x40 W 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 5 d.1 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNNR 5 d.1 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 analogia - montaż wyłącznika dwubiegunowego 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 sala nr 31					
10	KNR 4-03 d.2 1122-07	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 3 + 0 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01 d.2 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm w podłogach pod puszki 0.4	m ²		
			m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
12	KNNR 5 d.2 0303-01	Puszki podłogowe z tworzywa sztucznego np. Elektroplan 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
biologia - parter laboratorium 17a					
1	analiza indywidualna	Montaż roletek materiałowych zwijanych kolor jasny (żółcień) , pociągacz koralkowy , 2 szt x 2 m2 2*2	m ² m ²	 4.000	 4.000
2	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach 2,8x1,65+1,5x2,8+3,1x0,6+0,5x1,2 = 11.28	m ² m ²	 11.280	 11.280
3	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
4	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 11.28	m ² m ²	 11.280	 11.280
5	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.8*2	m ² m ²	 1.600	 1.600
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitu 6*3.1+11.28+6*2.8+3	m ² m ²	 49.680	 49.680
7	analiza indywidualna	Demontaż obudowy grzejników, półek, zabudów itp z wyniesieniem i posprzątaniem oraz naprawa mocowań szyb w ścianie aluminiowej - 3r-g 2	msc msc	 2.000	 2.000
8	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią (foliowanie szyb od strony wewnętrznej pomieszczeń- 1.4*1.90+1*3.1+0.75*2.1+0.5*2.1	m ² m ²	 8.385	 8.385
				RAZEM	8.385