

**Przebudowa istniejących dróg wewnętrznych wokół budynków Domu Studenta  
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Śląska 11, 13, 15  
z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów ppoż.**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
			Nazwa	Ilość
1.	2.	3	4.	6.
1	D.01.01.01.12	Roboty pomiarowe	km	0,31
2	D.01.02.02	Odhumusowanie do 15cm z odwiezieniem do 10km	m2	356,80
3	D.01.02.04	Rozbiórka krawężnika drogowego z ławą betonową wraz z utylizacją	mb	243,30
4	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z koski brukowej 8 cm z odwozem materiały do 10km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	74,00
5	D.04.01.01	Mechaniczne i ręczne wykonanie koryta w gruncie kat.III z utylizacją urobku, głębokość do 0,5m	m3	231,00
6	D.08.01.01b	Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie z betonu C12/15	mb	273,10
7	D.08.01.01b	Obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonu C12/15	mb	22,70
8	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa z dowozu, grubość 20cm	m2	315,00
9	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 15cm	m2	53,00
10	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/63 stabilizowanego mechanicznie, grubość 16cm	m2	92,00
11	D.04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20, grubość 20cm	m2	92,00
12	D.08.02.02	Nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON, kolor szary gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 (gr. 4cm)	m2	92,00
13	D.08.02.02	Nawierzchnia z płyt ażurowych gr. 10 cm wypełnionych kruszywem 2/4mm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 (gr. 4cm)	m2	296,00
14	D.05.03.05a	Uzupełnienia nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC11S, sumaryczna grubość 9cm (5cm+4cm)	m2	15,00
15	D.08.02.02	Nawierzchnia chodników z kostki betonowej UniDecor gr 6cm k.czerwony na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 (3cm)	m2	36,00
16	D.03.02.01a	Regulacja wysokości wpustów ulicznych	szt.	4,00
17	D.07.02.01	Oznakowanie pionwe: słupki, tarcze, montaż, ilości wg. projektu	kpl.	3,00
18	D.07.01.01	Oznakowanie poziome: linia krawędziowa żółta	m2	172,80
19	D.01.02.01	Przesadzenie krzewów i drzew o obwodzie < 50cm	szt	10,00
20	D.04.01.01	Zabezpieczenie odkrytej infrastruktury elektrycznej i gazowej rurami osłonowymi dwudzielnymi 110	mb	35,00
21	--	Elementy robót nie ujęte w przedmiotowym kosztorysie niezbędne do prawidłowego wykonania całości robót zgodnie z ogólnie przyjętymi technologiami ich realizacji, sztuki budowlanej i zakresu wynikającego z projektu . Zakres robót obejmuje koszty administracyjne, materiały, sprzęt, robocizne.	--	--