

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEDMIAR Uzupelnienie instalacje elektryczne					
1	KNR 5-08 0403-10 z.o. 3.1. 9901	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 50 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) Instalacje w budynkach od 9 do 12 kondygnacji. montaż bateri kondensatorów 17,5 kVAr z regulacją w trzech fazach niezależnie 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0211-06	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 15 cm 2*1,1*0,6+1*2,1*0,3	m ² m ²	 1,950	
				RAZEM	1,950
3	KNR 4-01 0211-05	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 10 cm (7*8+4)*0,4*0,45	m ² m ²	 10,800	
				RAZEM	10,800
4	KNR 4-03 1007-06 z.o. 3.1. 9901-2	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm - budynek o wys. 9-12 kondygnacji 26+29*8+27+15	otw. otw.	 300,000	
				RAZEM	300,000
5	KNR 4-03 1007-20 z.o. 3.1. 9901-2	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 100 mm - budynek o wys. 9-12 kondygnacji 2+10+8	otw. otw.	 20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR 5-10 0016-04	Dodatek za uszczelnienie rury przepustu. Uszczelnienie EI60 2+10	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000