

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie łącza światłowodowego w budynku Rektoratu UJK w Kielcach w lokalizacji Żeromskiego 5
ADRES INWESTYCJI : Kielce ul. Żeromskiego 5
INWESTOR : UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO
ADRES INWESTORA : Kielce ul. Żeromskiego 5
DATA OPRACOWANIA : 30.10.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.10.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sieć wewnętrzna			
1	ZN-97/TP S.	Montaż przełącznic światłowodowych skrzynkowych- przełącznica 19 12SC	szt.		
d.1	A.-039 0701-01	duplex, razem z kasetą na spawy			
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	ZN-97/TP S.	Montaż pigtaile S.C/PC SM, wraz z osłonami	szt.		
d.1	A.-039 0701-02				
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
3	ZN-97/TP S.	Montaż Adapetra S.C./PC SM duplex	szt.		
d.1	A.-039 0701-02				
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
4	KNR AT-14	Układanie okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel światłowodowy 24 J	m		
d.1	0101-01	35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
2		Podwieszka			
5	ZN-97/TP S.	Montaż pigtaile S.C/PC SM, wraz z osłonami	szt.		
d.2	A.-039 0701-02				
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
6	ZN-97/TP S.	Montaż Adapetra S.C./PC SM duplex	szt.		
d.2	A.-039 0701-02				
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
7	KNR AT-14	Układanie okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel światłowodowy 12 J wraz z listwą na długości 7 m	m		
d.2	0101-01	75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
3		Roboty budowlane towarzyszące			
8	KNR BO-12	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 3 cegieł- przejścia przez ścianę- pozycja obejmuje 2 przejścia przez przegordy pionowe- wraz z zaprawieniem bruzd i ubytków powstałych i doprowadzeniem do stanu sprzed remontu	m ³		
d.3	0356-06	0,02	m ³	0,020	
				RAZEM	0,020
9	KNR BO-12	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w stropach- przejście przez strop - wraz z zaprawieniem bruzd powstałych i doprowadzeniem do stanu sprzed remontu	m ³		
d.3	0357-02 analogia	0,03	m ³	0,030	
				RAZEM	0,030
10	KNR 2-02	Wsporniki stalowe ocynkowane , zamocowane do ściany minimum trzema wkrętami , pod mocowanie przewieszki światłowodu pomiędzy dwoma budynkami	szt.		
d.3	1218-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000