

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

77211400-6 Wycinaka drzew i krzewów  
77211600-8 Nasadzenia zieleni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu na terenie działki ewid. nr 188/5 przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach  
ADRES INWESTYCJI : ul. Świętokrzyska 21C  
INWESTOR : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  
ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce  
BRANŻA : ZIELEŃ

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp.        | Nr spec. techn.  | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|------------|------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>1</b>   |                  | <b>Wycinaka drzew i krzewów</b>   |                                  |              |               |
| 1          | SST zieleń d.1   | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. poniżej 10 cm)<br>10   | szt.<br>szt.                     | <br>10.000   |               |
|            |                  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 2          | SST zieleń d.1   | Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia pow.<br>9.1m2<br>0.0091   | ha<br>ha                         | <br>0.009    |               |
|            |                  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.009</b>  |
| 3          | SST zieleń d.1   | Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem<br>0.0091   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>0.009    |               |
|            |                  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.009</b>  |
| 4          | SST zieleń d.1   | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km<br>0.7  | mp<br>mp                         | <br>0.700    |               |
|            |                  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.700</b>  |
| 5          | SST zieleń d.1   | Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu (ogółem 10km)<br>Krotność = 16<br>0.7  | mp<br>mp                         | <br>0.700    |               |
|            |                  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.700</b>  |
| 6          | SST zieleń d.1   | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km<br>0.5   | mp<br>mp                         | <br>0.500    |               |
|            |                  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.500</b>  |
| 7          | SST zieleń d.1   | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km<br>0.6+0.26   | mp<br>mp                         | <br>0.860    |               |
|            |                  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.860</b>  |
| 8          | SST zieleń d.1   | Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu (ogółem 10km)<br>Krotność = 16<br>0.5+0.6+0.26   | mp<br>mp                         | <br>1.360    |               |
|            |                  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.360</b>  |
| <b>2</b>   |                  | <b>Nasadenia zieleni</b>  |                                  |              |               |
| <b>2.1</b> |                  | <b>Nasadenia krzewów z pełną zaprawą dołów</b>  |                                  |              |               |
| 9          | SST zieleń d.2.1 | Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.3 m<br>Krzewuszką 'Bristol Ruby' Weigela<br>7                         | szt.<br>szt.                     | <br>7.000    |               |
|            |                  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.000</b>  |
| 10         | SST zieleń d.2.1 | Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.3 m<br>jałowiec pfitzera "Plumosa aurea" Juniperus pfitzeriana,<br>12 | szt.<br>szt.                     | <br>12.000   |               |
|            |                  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b> |
| <b>2.2</b> |                  | <b>Pielęgnacja gwarancyjna /pielęgnacja nasadzeń w trakcie 1 letniego okresu gwarancyj/</b>   |                                  |              |               |
| 11         | SST zieleń d.2.2 | Pielęgnacja krzewów /podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, przycinanie/<br>19  | szt.<br>szt.                     | <br>19.000   |               |
|            |                  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>19.000</b> |