

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

**Roboty malarskie w budynku – Instytutu Sztuk Plastycznych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego**

Adres obiektu:

25-717 Kielce ul . Podklasztorna 117

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót malarskich w budynku dydaktycznym ul. Podklasztorna 117:

Prace objęte zaleceniem wydanym przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach

I. Zakres robót:

- Malowanie emulsyjne lateksowe: sufity i ściany,
- malowanie olejne drzwi
- tynk jednowarstwowy z zaprawy klejowej na ścianach klatek schodowych wokół aplikacji sgraffito

- a) klatki schodowe
- b) wyjścia ewakuacyjne na parterze
- c) pomieszczenia sanitarne (na parterze, I p, II p)
- d) szatnia dla studentów
- e) sale ćwiczeniowe nr : 15, 16, 17, 201, 202, 205
- f) sala wykładowa nr 14

Kody CPV :

45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

Etapy realizacji prac remontowych:

- zabezpieczenie podłóg i okien folią
- zmycie sufitów i ścian
- drobne reperacje pękniętych tynków
- gładzie gipsowe
- gruntowanie
- malowanie farbami emulsyjnymi, lateksowymi – zmywalnymi, dobrze

kryjącymi, wysokiej jakości np. Decoral

II Wymagania:

- Roboty należy wykonać zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, obowiązującymi normami, wiedzą techniczną, przepisami BHP
- Wykonawca będzie uzgadniał z Użytkownikiem kolejność remontowanych pomieszczeń oraz ich kolorystykę
- Wykonawca udzieli na wykonane roboty minimum 36 miesięcznej gwarancji
- Odbiory odbywać się będą w oparciu o szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- Wykonawca dostarczy atesty i aprobaty techniczne na wszystkie użyte materiały (wymagane atesty higieniczne)
- Użyte do budowy wyroby budowlane muszą odpowiadać wymogom Ustawy o Wyrobach Budowlanych z dnia 16.04.2004r.
- Korzystanie z wody i energii elektrycznej – za odpłatnością na podstawie ustalonego ryczału
- Prace będą prowadzone w obiekcie aktualnie czynnym
- Termin realizacji prac ustalić z Kierownikiem Administracyjnym
(pożądanym terminem lipiec- sierpień)