
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWOWA BUDYNKU WYDZIAŁU PRAWA I NAUK SPOŁECZNYCH -KATEDRA NAUK O BEZPIECZENSTWIE UJK
ADRES INWESTYCJI : 188/5 OBR. 0012 W KIELCACH
INWESTOR : Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ADRES INWESTORA : ul. Stefana Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
BRANŻA : Roboty budowlane i drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aneta Sikora, (Roboty budowlane)
mgr inż. Artur Pogorzelski (Roboty drogowe)

DATA OPRACOWANIA : 09.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY TYNKARSKIE			
1	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	202 2013-01	-550.410	m ²	-550.410	
				RAZEM	-550.410
2		ROBOTY MALARSKIE I OKŁADZINOWE			
2	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą zmywalną lateksową ścian - kolor do uzgodnienia z inwestorem UWZGLĘDNIĆ WYMALOWANIA W KILKU KOŁORACH ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY	m ²		
d.2	1510-01	-550.410	m ²	-550.410	
				RAZEM	-550.410
3	KNR-W 2-02	Lakierowanie tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
d.2	1508-01		m ²		
	analogia	-550.410*0.35	m ²	-192.644	
				RAZEM	-192.644
4	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.2	202 0838-04	936.56-386.15	m ²	550.410	
				RAZEM	550.410
3		POSADZKI			
3.1		piętra podłogi			
5	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm	m ²		
d.3.	1116-02	Uwzględnić zakup i montaż SIATKI POSADZKOWEJ Z PRĘTÓW FI 5 MM O OCZKACH 10X10 CM oraz DYLATACJĘ	m ²		
1	Ilp	1063.44	m ²	1063.440	
				RAZEM	1063.440
6	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²		
d.3.	1116-03	Krotność = 3.5	m ²		
1	Ilp	1063.44	m ²	1063.440	
				RAZEM	1063.440
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2-	m ²		
d.3.	202 1130-01		m ²		
1		-630.58-372-50.760	m ²	-1053.340	
				RAZEM	-1053.340
8	KNR 2-02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi - powierzchni poziomych	m ²		
d.3.	1134.1-01		m ²		
1		poz.7	m ²	-1053.340	
				RAZEM	-1053.340
4		WYKONYWANIE POKRYCIA DACHOWEGO			
4.1		roboty izolacyjne			
9	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Płyty styrop.gr 30 cm EPS 150-035 (parking)	m ²		
d.4.	0608-03		m ²		
1		1329.9	m ²	1329.900	
				RAZEM	1329.900
10	KNR AT-31	Mocowanie płyt styropapy łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu	m ²		
d.4.	0704-03		m ²		
1		1329.9	m ²	1329.900	
				RAZEM	1329.900
11	KNR 9-07	Ułożenie izolacji z keramzytu na stropodachach płaskich, o gr. 10 cm - dach budynku głównego warstwa 5 cm	m ²		
d.4.	0103-01	Krotność = 0.5	m ²		
1		1237.64	m ²	1237.640	
				RAZEM	1237.640
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z otoczaka do 32 mm rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm - dach łącznika	m ²		
d.4.	0202-05	Krotność = 0.5	m ²		
1	analogia	33.37+58.89	m ²	92.260	
				RAZEM	92.260
4.2	45000000-7	ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
4.2.		wycinka			
13	kalk. własna	Ścinanie drzew i krzewów niezależnie od obwodu pnia wraz z karczowaniem pni, wywiezienie gałęzi, dłużyc, konarów, korzeni i karp wraz z utylizacją lub zbyciem (w tym. 18 drzew, 3 wysokich krzewów, krzewów niskich na skarpie)	kpl		
d.4.	2.1		kpl		
1			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Odzysk ze sprzedaży drewna z wycinki (grube konary, gałęzie, pnie)	kpl.		
d.4.	2.1				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-1	kpl.	-1.000	
				RAZEM	-1.000
15	d.4. kalk. własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu i wycince drzew (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem i utylizacją - (należy skalkulować utylizację pozostałości zakrzewienia i zadrzewienia z całego terenu działki)	kpl		
2.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		ODWODNIENIE LINIOWE I UMOCNIE WLOTU			
16	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (analogia: ława betonowa C20/25 pod odwodnienia liniowe)	m ³		
d.5	0402-04	0.15*(12.0+8.0)	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (analogia: wykonanie odwodnienia liniowego klasy B125 szerokości 150 mm)	m		
d.5	0403-03	12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (analogia: wykonanie odwodnienia liniowego klasy B125 szerokości 200 mm)	m		
d.5	0403-03	3.5+4.5	m	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNR 2-01	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z tłucznia (analogia: wykonanie umocnienia przy wlocie do odwodnienia liniowego w zieleni)	m ²		
d.5	0512-03	1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500