

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	NNRNKB 202 2702- 01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm- demontaż i ponowny montaż sufitu (przyjęto robocizna *2 i dokupienie 50% nowego materiału) 3.42*7.0+4.35*2.58+2.6*2.9	m ² m ²	 42.703	 RAZEM 42.703
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2- do ponownego montażu 2	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
3	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 7.2*3.1	m ² m ²	 22.320	 RAZEM 22.320
4	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 19 km 7.2*3.1*0.14	m ³ m ³	 3.125	 RAZEM 3.125
5	kalk własna	utyliczacja gruzu 3.125	m ³ m ³	 3.125	 RAZEM 3.125
6	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej 1	kpl kpl	 1.000	 RAZEM 1.000
7	KNNR 8 0225-01	Demontaż zlewu kuchennego 1	kpl kpl	 1.000	 RAZEM 1.000
8	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną 1	kpl kpl	 1.000	 RAZEM 1.000
9	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 7.0*3.42+2.58*4.35	m ² m ²	 35.163	 RAZEM 35.163
10	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.6*2.9	m ² m ²	 7.540	 RAZEM 7.540
11	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 do ponownego montażu 7	szt. szt.	 7.000	 RAZEM 7.000
12	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym do ponownego montażu 6	szt. szt.	 6.000	 RAZEM 6.000
13	KNNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement. i lastrykowych wraz z cokolikami 7.0*3.42+2.58*4.35+2.6*2.9	m ² m ²	 42.703	 RAZEM 42.703
14	KNR 19-01 0628-02	Rozebranie izolacji na ścianach ze szkła piankowego i płytek gazobetonowych- rozbiórka izolacji ze styropianu 7.0*3.42+2.58*4.35+2.6*2.9	m ² m ²	 42.703	 RAZEM 42.703
15	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 42.7*0.15	m ³ m ³	 6.405	 RAZEM 6.405
16	kalk własna	utyliczacja gruzu 6.4	m ³ m ³	 6.400	 RAZEM 6.400
17	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (7.0*3.42+2.58*4.35+2.6*2.9)*0.1	m ³ m ³	 4.270	 RAZEM 4.270

Pomieszczenie dla niepełnosprawnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym (7.0*3.42+2.58*4.35+2.6*2.9)*0.4	m ³ m ³	17.081	17.081
				RAZEM	17.081
19	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. (7.0*3.42+2.58*4.35+2.6*2.9)*0.2	m ³ m ³	8.541	8.541
				RAZEM	8.541
20	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 7.0*3.42+2.58*4.35+2.6*2.9	m ² m ²	42.703	42.703
				RAZEM	42.703
21	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 20 cm 7.0*3.42+2.58*4.35+2.6*2.9	m ² m ²	42.703	42.703
				RAZEM	42.703
22	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro 7.0*3.42+2.58*4.35+2.6*2.9	m ² m ²	42.703	42.703
				RAZEM	42.703
23	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 42.7	m ² m ²	42.700	42.700
				RAZEM	42.700
24	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 22.32	m ² m ²	22.320	22.320
				RAZEM	22.320
25	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko Krotność = 2 7.0*3.42+2.58*4.35	m ² m ²	35.163	35.163
				RAZEM	35.163
26	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłog.z tw.sz.t.roztworem klejowym 42.7	m ² m ²	42.700	42.700
				RAZEM	42.700
27	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 7.0*3.42+2.58*4.35	m ² m ²	35.163	35.163
				RAZEM	35.163
28	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 7.0*3.42+2.58*4.35	m ² m ²	35.163	35.163
				RAZEM	35.163
29	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 27.5	m ² m ²	27.500	27.500
				RAZEM	27.500
30	KNR-W 2-02 0839-1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 10x20 cm na zaprawie cementowej (2.9*2+2.6*2)*2.5	m ² m ²	27.500	27.500
				RAZEM	27.500
31	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 2.6*2.9	m ² m ²	7.540	7.540
				RAZEM	7.540
32	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym montaż zdemontowanej umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"- montaż zdemontowanego kompaktu 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce- montaż zdemontowanego zlewu 1	szt. szt.	1.000	1.000

Pomieszczenie dla niepełnosprawnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 13-12 0902-07	Ościeżnice- montaż zdemontowanych ościeżnic 2*0.8*2.0	m ² m ²	RAZEM 3.200	1.000 3.200
36	KNR 13-12 0902-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone- montaż zdemontowanych drzwi 2*0.8*2.0	m ² m ²	RAZEM 3.200	3.200 3.200
37	KNR-W 4- 03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A 7	szt. szt.	RAZEM 7.000	7.000 7.000
38	KNR-W 5- 08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W 6	kpl. kpl.	RAZEM 6.000	6.000 6.000
39	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (7.2+3.42+6.8+3.42+2.58+4.35+2.58+4.35)*3.0	m ² m ²	RAZEM 104.100	104.100 104.100
40	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (7.2+3.42+6.8+3.42+2.58+4.35+2.58+4.35)*3.0	m ² m ²	RAZEM 104.100	104.100 104.100
41	KNR 0-13 0129-02	Rurociągi o śr. 25 mm 6	m m	RAZEM 6.000	6.000 6.000
42	KNR 0-13 0228-01	Rurociągi o śr. 50 mm 2	m m	RAZEM 2.000	2.000 2.000
43	KNR 4-03 0202-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm ² w powłoce polwinitowej w rurach instalacyjnych 20	m m	RAZEM 20.000	20.000 20.000
				RAZEM	20.000

STARSZY SPECJALISTA
ds. remontów i inwestycji
[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Szczerek,
Upr. bud. KL 3/96