

---

## PRZEDMIAR UZUPEŁNIENIE PRZETARGOWE

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa budynku P.T. "Hotel Asystenta" na Dom Studenta UJK przy ul. Śląskiej 11 w Kielcach  
BRANŻA : budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Aldona Mieczkowska  
DATA OPRACOWANIA : 15.09.2016

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.09.2016

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne (10*1.5+143*2.7+5.7*8+4.15*1)*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	135.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.26</b>
2	KNNR 3 0306-01 analogia	Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cemento-wo-wapiennej - wykucie parapetów wewnętrznych  (2.76*142+1.56*9)*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	20.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.30</b>
3	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km poz.2*0.35*0.05+poz.1*0.006	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.17	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.17</b>
4	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 15 poz.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.17	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.17</b>
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - pod tynk gipsowy  24.03+1.69+580.33+1.69+4961.44+13.52+2598.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8 181.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8 181.00</b>
6	NNRNKB 202 1130-02 parter kondygnacja powtarzalna	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 11.95+39.95+9.25+16.28+9.29+9.72 8*(16.28+10.47+9.35+9.35+10.48+10.38+9.62+9.35+10.49+10.58+9.41+9.67+10.4+8.38+10.36+39.7)+6.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	96.44 1 560.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 657.18</b>
7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin  poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 657.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 657.18</b>
8	KNR 4-01 1202-09 analogia parter kondygnacje powtarzalne	Zeskrobanie i zmycie starej farby  2361.30-580.33 9789.40-4961.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 780.97 4 827.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>6 608.93</b>
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - pod gładź  poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6 608.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>6 608.93</b>
10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6 608.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>6 608.93</b>
11	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  1.5	m m	1.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.50</b>
12	KNR 2-02 0510-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy ocynkowanej  1.5	m m	1.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.50</b>
13	KNR 4-01 1301-06 analogia	Wymiana żaluzji metalowej w oknie - kotłownia  0.6*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.48</b>