

## PRZEDMIAR - UZUPEŁNIENIE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ - REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU PT. "HOTEL ASYSTENTA" NA DOM STUDENTA UJK W KIELCACH

ADRES INWESTYCJI : KIELCE, UL. ŚLĄSKA 11

INWESTOR : UJK KIELCE

BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Piotrowski

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Rafał Piotrowski

DATA OPRACOWANIA : 09.2016 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>UZUPEŁNIENIE - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ</b>						
<b>1</b>			<b>INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA</b>			
1	ST-4	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1			11.2	m	11.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
2	ST-4	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie bruzd	m		
d.1			11.2	m	11.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
<b>2</b>			<b>INSTALACJA WOD.-KAN.</b>			
3	ST-4	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
d.2			386	m	386.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>386.000</b>
4	ST-4	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2			266	m	266.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>266.000</b>
5	ST-4	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
d.2			252	szt.	252.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>252.000</b>
6	ST-4	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie bruzd	m		
d.2			386+266	m	652.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>652.000</b>