

dtb

Kielce ul. Świętokrzyskiej 21

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Artis
ADRES INWESTYCJI : Podklasztorna 117
INWESTOR : UJK w Kielcach
ADRES INWESTORA : Kielce, ul. Zeromskiego 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Szczerek
DATA OPRACOWANIA : 24.07.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.07.2012

Data zatwierdzenia

STARSZY SPECJALISTA
ds. remontów i inwestycji
Grzegorz Szczerek
mgr inż. Grzegorz Szczerek
upr. bud. KL 3/96

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		sala nr 13			
1.1		Roboty demontażowe			
1	1 KNR-W 4-	Rozbiórka cokolików	m		
d.1.	01 0808-08				
1		11.88*2+5.83*2	m	35.420	
				RAZEM	35.420
2	2 KNR-W 4-	Rozebranie posadzek z deszczółek	m ²		
d.1.	01 0819-05				
1		11.88*5.83	m ²	69.260	
				RAZEM	69.260
3	3 KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1.	0804-07				
1		11.88*5.83	m ²	69.260	
				RAZEM	69.260
4	4 KNR 4-01	Rozbiórka posadzki skałodrzewnej jednolitej- rozbiórka izolacji z płyty pilśniowej	m ²		
d.1.	0808-07-				
1	1 analogia	11.88*5.83	m ²	69.260	
				RAZEM	69.260
5	5 KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	01 0545-08				
1		4*2.5*0.25	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
6	6 KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
d.1.	0929-11	dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2			
1		4*2.5*2.15	m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
7	7 KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2(glify w oknach)	m ²		
d.1.	01 0701-02				
1		4*(2.5*2+2.15)*0.25	m ²	7.150	
				RAZEM	7.150
8	8 KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.	01 0701-04				
1		11.88*5.83*0.3+2*11.88*3.15*0.3+2*5.83*3.15*0.3	m ²	54.250	
				RAZEM	54.250
9	9 KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.	0354-13				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	10 KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	01 0353-04				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	11 KNR-W 4-	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.	01 0331-03				
1		0.38*0.1*2.05	m ³	0.078	
				RAZEM	0.078
12	12 kalk własna	demontaż zabudowy z płyty pilśniowej	szt.		
d.1.					
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	13 kalk własna	Demontaż verticali	szt.		
d.1.					
1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	14 KNR-W 4-	Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W	kpl.		
d.1.	03 0606-05				
1		12	kpl.	12.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.000
15	KNR 4-03 d.1. 0203-04 1	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYP o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
16	KNR-W 4- d.1. 01 0109-11 1 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 18 km 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 4-03 d.1. 0307-01 1	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-03 d.1. 0306-02 1	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
19	kalk własna d.1. 1	utylicacja gruzu 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
1.2		Roboty montażowe			
20	KNR 2-02 d.1. 0607-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 11.88*5.83	m ² m ²	69.260	
				RAZEM	69.260
21	KNR-W 2- d.1. 02 1022-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą typ Porta lub Polskone 0.9*2	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
22	kalk własna d.1. 2	dostarczenie i montaż nakładek z pcv na istniejące parapety z lastrico 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 2-02 d.1. 0609-03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 11.88*5.83	m ² m ²	69.260	
				RAZEM	69.260
24	KNR 2-02 d.1. 1102-01 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 11.88*5.83	m ² m ²	69.260	
				RAZEM	69.260
25	KNR 2-02 d.1. 1102-03 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 11.88*5.83	m ² m ²	69.260	
				RAZEM	69.260
26	KNR AT-23 d.1. 0101-02 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 11.88*5.83	m ² m ²	69.260	
				RAZEM	69.260
27	NNRNKB d.1. 202 1130- 2 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 11.88*5.83	m ² m ²	69.260	
				RAZEM	69.260
28	KNR-W 2- d.1. 02 1123-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany wysokości 10 cm 11.88*5.83	m ² m ²	69.260	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	69.260
29	KNR-W 2- d.1. 02 1123-04 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 11.88*5.83	m ² m ²	69.260	
				RAZEM	69.260
30	KNR AT-26 d.1. 0102-01 2	Gruntowanie ręczne 11.88*5.83+11.88*2*3.15+5.83*2*3.15-4*2.15*2.46	m ² m ²	159.677	
				RAZEM	159.677
31	NNRNKB d.1. 202 2015- 2 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 11.88*5.83	m ² m ²	69.260	
				RAZEM	69.260
32	NNRNKB d.1. 202 2013- 2 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 11.88*3.15*2+5.83*3.15*2-4*2.15*2.46	m ² m ²	90.417	
				RAZEM	90.417
33	KNR-W 2- d.1. 02 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 11.88*3.15*2+5.83*3.15*2-4*2.15*2.46+11.88*5.83	m ² m ²	159.677	
				RAZEM	159.677
34	KNR-W 4- d.1. 01 1212-19 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 4*18*0.11*0.6	m ² m ²	4.752	
				RAZEM	4.752
35	KNR-W 4- d.1. 01 1212-28 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
36	KNR 4-01 d.1. 0322-02 2	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR-W 2- d.1. 02 2004-07 2	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
38	KNR-W 4- d.1. 03 0606-05 2	Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W 12	kpl. kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
39	Kalk. włas- d.1. na 2	Montaż rolet aluminiowych antywłamaniowych w kolorze szarym na zewnątrz budynku z napędem ręcznym 4*2.5*2.35	m ² m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
2		Korytarz na 1 piętrze			
40	Kalk. włas- d.2 na	Montaż rolet aluminiowych antywłamaniowych w kolorze szarym na zewnątrz budynku z napędem elektrycznym podłączone do wykonanej instalacji 7*2.5*2.35	m ² m ²	41.125	
				RAZEM	41.125
41	KNR 0-19 d.2 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 8*2.5*2.15+2*2.5*1.45	m ² m ²	50.250	
				RAZEM	50.250
42	KNR-W 4- d.2 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 7*2.5*0.25	m ² m ²	4.375	
				RAZEM	4.375

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	kalk własna d.2	demontaż zabudowy z płyty pilśniowej	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
44	kalk własna d.2	dostarczenie i montaż nakładek z pcv na istniejące parapety z lastrico	szt.		
	7		szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
45	KNR-W 4- d.2 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 20.27*5.7+20.27*2*1.15+5.7*2*1.15+30*2.7+30*2*1.15+2.7*1.15+33.2*2.7+33.2*2*1.15+2.7*1.15	m ² m ²	497.480	
				RAZEM	497.480
46	KNR-W 4- d.2 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 20.27*5.7+20.27*2*1.15+5.7*2*1.15+30*2.7+30*2*1.15+2.7*1.15+33.2*2.7+33.2*2*1.15+2.7*1.15	m ² m ²	497.480	
				RAZEM	497.480
47	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne 20.27*5.7+20.27*2*1.15+5.7*2*1.15+30*2.7+30*2*1.15+2.7*1.15+33.2*2.7+33.2*2*1.15+2.7*1.15	m ² m ²	497.480	
				RAZEM	497.480
48	KNR-W 4- d.2 01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 497.48*0.3	m ² m ²	149.244	
				RAZEM	149.244
49	KNR-W 4- d.2 01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² 270*0.3	m ² m ²	81.000	
				RAZEM	81.000
50	KNR-W 4- d.2 01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu 149.24	m ² m ²	149.240	
				RAZEM	149.240
51	KNR-W 4- d.2 01 0711-18	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 5 m ² w 1 miejscu 81	m ² m ²	81.000	
				RAZEM	81.000
52	KNR-W 4- d.2 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 20.27*5.7+20.27*2*1.15+5.7*2*1.15+30*2.7+30*2*1.15+2.7*1.15+33.2*2.7+33.2*2*1.15+2.7*1.15	m ² m ²	497.480	
				RAZEM	497.480
53	KNR-W 4- d.2 01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 20.27*2*2+2*3*2+30*2*2+2.7*2+33.2*2*2+2.7*2-21*2.0*0.8-10*2.15*2.45	m ² m ²	270.405	
				RAZEM	270.405
54	KNR-W 4- d.2 01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
55	KNR-W 4- d.2 01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
56	KNR-W 4- d.2 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 20.27*5.7+30*2.7+33.2*2.7	m ² m ²	286.179	
				RAZEM	286.179
57	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 20.27*5.7+30*2.7+33.2*2.7	m ² m ²	286.179	
				RAZEM	286.179
58	KNR-W 4- d.2 01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 3.4*2.8	m ² m ²	9.520	
				RAZEM	9.520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59	kalk własna	demontaż karniszy	szt		
d.2			szt	7.000	
	7			RAZEM	7.000
60	KSNR 7	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia pow. 10	m ²		
d.2	0703-03	m2(wypełnienie w górnej części szkłem a w dolnej panelem nieprzezroczystym) (2.8+3.3)*3.15*2	m ²	38.430	
				RAZEM	38.430
3	Sala 110				
61	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.3	0804-07		m ²	50.110	
	8.73*5.74			RAZEM	50.110
62	KNR 4-01	Rozbiórka posadzki skałodrzewnej jednolitej- rozbiórka izolacji z płyty pilśniowej	m ²		
d.3	0808-07-analogia		m ²	50.110	
	50.11			RAZEM	50.110
63	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
d.3	0607-01	poziome podposadzkowe	m ²	50.110	
	50.11			RAZEM	50.110
64	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.3	0609-03		m ²	50.110	
	50.11			RAZEM	50.110
65	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20	m ²		
d.3	1102-01	mm zatarte na ostro	m ²	50.110	
	50.11			RAZEM	50.110
66	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.3	1102-03	Krotność = 3	m ²	50.110	
	50.11			RAZEM	50.110
67	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.3	0101-02		m ²	50.110	
	50.11			RAZEM	50.110
68	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.3	202 1130-02		m ²	50.110	
	50.11			RAZEM	50.110
69	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany wysokości 10 cm	m ²		
d.3	02 1123-02		m ²	53.110	
	53.11			RAZEM	53.110
70	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.3	02 1123-04		m ²	53.110	
	53.11			RAZEM	53.110
71	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 19 km	m ³		
d.3	01 0109-11		m ³	12.000	
	0109-12	12		RAZEM	12.000
72	kalk własna	utyliczacja gruzu	m ³		
d.3			m ³	12.000	
	12			RAZEM	12.000
4	Sala 113A i 113B				
73	Kalk. własna	Montaż rolet aluminiowych antywłamaniowych w kolorze czarnym matowym malowane proszkowo montowane wewnątrz budynku z napędem ręcznym	m ²		
d.4	na	2*2.5*0.8	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
5	Sala 210				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74	Kalk. włas- d.5 na	Montaż rolet antywłamaniowych aluminiowych z napędem elektrycznym podłączone do wykonanej instalacji elektrycznej , montowane wewnątrz budynku, malowane proszkowo w kolorze czarnym matowym. 3*2.5*2.35	m ² m ²	17.625	
				RAZEM	17.625