



SP "INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI"
ul. Targowa 18 25-520 KIELCE

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa hotelu Asystenta na Dom Studenta Linia światłowodowa

ADRES INWESTYCJI : kielce ul. Śląska 11
INWESTOR : Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ADRES INWESTORA : Kielce ul. Żeromskiego 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Chłopek (Instalacje elektryczne)
DATA OPRACOWANIA : 29.04.2016

Poziom cen : 1 kw. 16

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.04.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			PRZEBUDOWA KABLA OKO 43221			
1.1	ZN-97/TP S.A.-039 0501-07		Wciąganie kabli światłowod. do kanał. wtórnej z rur bez warstwy poślizg. bez linki wciągarką mechan. z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o dł. 2 km 0,045+0,015+0,015+0,022+0,025+0,038	km km	 0,160	
					RAZEM	0,160
1.2	KNR DC-12 0401-01		Układanie kabla światłowodowego na drabinkach 15+15+15+30+35	m m	 110,000	
					RAZEM	110,000
1.3	TPSA 39 0613-01	ST-1	Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni 10	szt szt	 10	
					RAZEM	10
1.4	KNR DC-12 0201-05		Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych w przełącznicach stojakowych; jeden spajany światłowód 4	szt. szt.	 4,000	
					RAZEM	4,000
1.5	KNR DC-12 0201-06		Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych w przełącznicach stojakowych; każdy następny spajany światłowód 4*23	szt. szt.	 92,000	
					RAZEM	92,000
2			POMIARY KABLA OKO 43221			
2.1	TPSA 39 0901-03	ST-1	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód 2	odcinek odcinek	 2	
					RAZEM	2
2.2	TPSA 39 0901-04	ST-1	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód 2*23	odcinek odcinek	 46	
					RAZEM	46
2.3	TPSA 39 0901-07	ST-1	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorskiego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód 2	odcinek odcinek	 2	
					RAZEM	2
2.4	TPSA 39 0901-08	ST-1	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorskiego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód 2*23	odcinek odcinek	 46	
					RAZEM	46
2.5	TPSA 39 0902-01	ST-1	Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, mierzony 1 światłowód 2	odcinek odcinek	 2	
					RAZEM	2
2.6	TPSA 39 0902-02	ST-1	Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód 2*23	odcinek odcinek	 46	
					RAZEM	46