

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala 6 i 7			
1	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.8*3	m ² m ²		
				11.400	
				RAZEM	11.400
2	KNR-W 4-03 d.1 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 3+6	szt. szt.		
				9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR-W 4-03 d.1 1116-03	Demontaż przewodów wtyczkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 9+9	m m		
				18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 3*1.4*2.05	m ² m ²		
				8.610	
				RAZEM	8.610
5	KNR 2-02 d.1 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 3*1.4*2.05	m ² m ²		
				8.610	
				RAZEM	8.610
6	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 3*1.4*2.05*2	m m		
				17.220	
				RAZEM	17.220
7	NNRNKB d.1 202 2019-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku 3*1.4*2.05*2	m ² m ²		
				17.220	
				RAZEM	17.220
8	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 37+70	m ² m ²		
				107.000	
				RAZEM	107.000
9	KNR AT-17 d.1 0110-01	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 2 mm 107	m ² m ²		
				107.000	
				RAZEM	107.000
10	KNR-W 2-02 d.1 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 107	m ² m ²		
				107.000	
				RAZEM	107.000
11	KNR-W 2-02 d.1 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko(50% powierzchni podłogi) Krotność = 1.5 53.5	m ² m ²		
				53.500	
				RAZEM	53.500
12	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ścianę wys 10 cm 115	m ² m ²		
				115.000	
				RAZEM	115.000
13	KNR-W 2-02 d.1 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 115	m ² m ²		
				115.000	
				RAZEM	115.000
14	KNR-W 4-01 d.1 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 34+17	m m		
				51.000	
				RAZEM	51.000
15	KNNR 2 d.1 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych 8*1.54	m m		
				12.320	
				RAZEM	12.320
16	KNNR 2 d.1 1403-02	Malowanie drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 2*0.7*2	m ² m ²		
				2.800	
				RAZEM	2.800
17	KNNR 2 d.1 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntuwania-sufitów 107+5.7*0.8	m ² m ²		
				111.560	
				RAZEM	111.560
18	KNNR 2 d.1 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntuwania-ścian 50+80	m ² m ²		
				130.000	
				RAZEM	130.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	kalk własna d.1	Rozebranie osłon grzejnikowych z płyty wiórowej na konstrukcji stalowej	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
20	kalk własna d.1	demontaż istniejącego dygestorium z wyniesieniem na zewnątrz	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalk. własna d.1	Rozebranie, oczyszczenie , umycie opraw świetlówkowych oraz ich ponowny montaż	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
22	kalk własna d.1	podłączenie nowego dygestorium we wskazanym miejscu(material inwestora)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4-01 d.1 1306-02	Demontaż tablicy szkolnej i podestu drewnianego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		1.5*1.5*2	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
25	KNR-W 2-02 d.1 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej (5.7+5.8)*2.1	m ²		
			m ²	24.150	
				RAZEM	24.150
26	KNR-W 2-02 d.1 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
27	KNR-W 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		24.15	m ²	24.150	
				RAZEM	24.150
28	kalk własna d.1	Demontaż vertikali w pomieszczeniu 6 i 7	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR-W 2-02 d.1 1038-01	Montaż rolet materiałowych	m ²		
		2*(5.8+5.7)*2.5	m ²	57.500	
				RAZEM	57.500
30	kalk własna d.1	Oslony na grzejniki z blachy stalowej perforowanej malowanej proszkowo na konstrukcji stalowej(analogicznie jak w sali 26)	m ²		
		24.36	m ²	24.360	
				RAZEM	24.360
31	KNR-W 2-02 d.1 1514-06	Dwukrotnie malowanie farbą olejną lub ftalową płyt pilśniowych twardych(obudowa wentylacji mechanicznej)	m ²		
		5.8*2+5.7	m ²	17.300	
				RAZEM	17.300
32	KNR-W 2-15 d.1 0229-02	Zlewy kamionkowe kwasoodporne(material inwestora)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR-W 2-15 d.1 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-15 d.1 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 2-15 d.1 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
37	KNR 4-02 d.1 0509-03	Przełożenie zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 25-32 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
38	KNR AT-13 d.1 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer.ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
39	KNR AT-15 d.1 0108-01	Montaż gniazd abonenckich natynkowych	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
40	KNR AT-16 d.1 0120-03	Montaż gniazd i wtyków gesis z połączeniem śrubowym na przewody tradycyjne 3x1,5 lub 2x2,5 mm ²	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
41	KNR 4-03 d.1 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		18	pomiar.	18.000	
				RAZEM	18.000
42	KNR 4-03 d.1 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
		18	pomiar.	18.000	
				RAZEM	18.000
43	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych i zdemontowanej wykładziny PCV na odległość do 1 km	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
44	kalk własna d.1	Utylizacja gruzu	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
2		Wymiana drzwi oraz montaż rolokasety zewnętrznej w Instytucie Fizyki			
45	KNR 4-01 d.2 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
46	kalk. własna d.2	Montaż drzwi aluminiowych o pow. do 3.0 m ² o odporności ogniowej EI 60 dwuskrzydłowych wewnętrznych oszklonych na budowie	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
47	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
48	NNRNKB d.2 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
49	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
50	kalk. własna d.2	Montaż zewnętrznej rolokasety kompletnej (4820x2990) napęd elektryczny pilot 5 cio kanałowy kolor standart opcja na biały)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000