

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku Działu Techniczno-Budowlanego UJK w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej 21
ADRES INWESTYCJI : ul. Świętokrzyskiej 21 Kielce
INWESTOR : UJK w Kielcac

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Borowiec upr. bud SWK/0088/OWOK/04
DATA OPRACOWANIA : 2014-11-24

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2014-11-24

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROZBIÓRKA BUD.			
1.1		Prace budowlane			
1	KNR 0-19	Demontaż bram stalowych i krat okiennych	t		
d.1.	0928-12				
1	analogia				
		3.0	t	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 0-19	Demontaż i z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1.	0928-04				
1					
		1.5*1.5*2	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
3	KNR 2-02	Demontaż okien drewnianych	m ²		
d.1.	1001-07				
1	analogia				
		1.5*0.9*26+1.5*1.5*16	m ²	71.100	
				RAZEM	71.100
4	KNR-W 4-01	Demontaż , ościeżnicy wykucie z muru	szt.		
d.1.	0917-02				
1	analogia				
		44+1+8+2	szt.	55.000	
				RAZEM	55.000
5	KNR 2-02	Demontaż drzwi drewnianych	m ²		
d.1.	1001-07				
1	analogia				
		0.9*2.4	m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
6	KNR 2-02	Demontaż wewnętrznych	m ²		
d.1.	1001-07				
1	analogia				
		1*25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
7		Demontaż - kominów, usunąć rury spustowe, rynny oraz obróbki blacharskie	t		
d.1.	wycena indywidualna				
1					
		0.6	t	0.600	
				RAZEM	0.600
8	KNR 4-06	Rozebranie konstrukcji więźby dachowej - stalowej	t		
d.1.	0118-01				
1					
		32.248	t	32.248	
				RAZEM	32.248
9	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	t		
d.1.	0506-04				
1	analogia				
		8.5	t	8.500	
				RAZEM	8.500
10	KNR 4-04	Rozebranie stropów- Prefabrykowane płyty stropowe typu WPS stal z rozbiurki około 12,80 t	m ²		
d.1.	0106-05				
1	analogia				
		11.54*80.30	m ²	926.662	
				RAZEM	926.662
11	KNR-W 4-01	Rozebranie izolacji na stropie - Wełna mineralna wraz z utylizacją	m ²		
d.1.	0605-01				
1	analogia				
		11.54*80.3	m ²	926.662	
				RAZEM	926.662
12	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, wewnętrznych wraz z utylizacją gruzu	m ³		
d.1.	0348-01				
1					
		157.36	m ³	157.360	
				RAZEM	157.360
13	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, zewnętrznych wraz z utylizacją gruzu	m ³		
d.1.	0348-01				
1					
		311.62	m ³	311.620	
				RAZEM	311.620
14	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów ,ścian fundamnetów wraz z utylizacją gruzu	m ³		
d.1.	0302-02				
1	analogia				
		256.88	m ³	256.880	
				RAZEM	256.880
15	KNR 4-04	Rozebranie posadzki betonowej wraz z utylizacją gruzu	m ³		
d.1.	0302-01				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		175.16	m ³	175.160	
				RAZEM	175.160
16	KNR 4-04 d.1. 1103-04 1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km	m ³		
		175.16+256.88+311.62+157.36	m ³	901.020	
				RAZEM	901.020
17	KNR 4-04 d.1. 1107-03 1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 20 km	t		
		45.75	t	45.750	
				RAZEM	45.750
18	KNNR 8 d.1. 0422-03 1	Demontaż grzejnika żeliwnego	t		
		0.4	t	0.400	
				RAZEM	0.400
19	KNNR 8 d.1. 0423-05 1 analogia	Demontaż grzejnika z rur stalowych o	t		
		1.5	t	1.500	
				RAZEM	1.500
20	KNNR 8 d.1. 0409-01 1 analogia	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach	t		
		0.4	t	0.400	
				RAZEM	0.400
21	d.1. wycena indywidualna 1	Demontaż - Elewacja południowa - urządzenie do demontażu - instalacja wyciągu	t		
		0.75	t	0.750	
				RAZEM	0.750
22	KNR 4-03 d.1. 1134-01 1 analogia	Demontaż opraw świetlówkowych	szt.		
		108	szt.	108.000	
				RAZEM	108.000