

COLLEGIUM MEDICUM

I piętro budynku "A" i "B" Inwetycja w ramach zadania Simed i Medpat, Dietetyka - parter bud. B - Budynek "C", nadbudowa budynku "B" (IIIp.),
- BEŻĄCA OBSŁUGA - bez serwisów i napraw do 28.02.2027r. PEŁNA OBSŁUGA TECHNICZNA -
od 01.03.2027r.

l.p.	OPIS URZĄDZENIA	J.M.	Ilość	Cena netto za obsługę serwisową co miesiąc - 6 miesięcy	Cena brutto za obsługę serwisową co miesiąc - 6 miesięcy	Cena netto za bieżącą obsługę co miesiąc - 18 miesięcy	Cena brutto za bieżącą obsługę co miesiąc - 18 miesięcy	Wartość brutto do końca umowy
	INSTALACJA KLIMATYZACJI							
1.	Agregat wody lodowej CLINT CHA/K-FC 726 – P PS, 182 kW	kpl.	1	400,00 zł	492,00 zł	160,50 zł	197,42 zł	6 505,47 zł
2.	Agregat wody lodowej CLINT CHA/K-FC 826 – P PS, 233 kW	kpl.	1					
3.	Klimakonwektor ze sterownikiem i pompką skroplin	szt.	54					
4.	Jednostka wewnętrzna systemu klimatyzacji VRV LG split - serwer. bud C i serw. Bud B	szt.	4					
5.	Jednostka zewnętrzna systemu klimatyzacji VRV LG split - serwer. bud C i serw. Bud B	szt.	4					
	WENTYLACJA MECHANICZNA							
6.	Centrala wentylacji mechanicznej N1W1 3310m3/h typ VTS VVS030 -dach	kpl.	1	660,83 zł	812,82 zł	107,00 zł	131,61 zł	7 245,91 zł
7.	Centrala wentylacji mechanicznej N2W2 7280m3/h typ VTS VVS075 -dach							
8.	Centrala wentylacji mechanicznej N3W3 930m3/h typ VTS VVS021 -dach	kpl.	1					
9.	Centrala wentylacji mechanicznej N4W4 1420m3/h typ VTS VVS021 -dach	kpl.	1					
10.	Centrala wentylacji mechanicznej N5W5 3940m3/h typ VTS VVS030 -dach	kpl.	1					
11.	Centrala wentylacji mechanicznej N6W6 1710m3/h typ VTS VVS021 -dach	kpl.	1					
12.	Centrala wentylacji mechanicznej N7W7 2150m3/h typ VTS VVS030 -dach	kpl.	1					
13.	Centrala wentylacji mechanicznej N8W8 1750m3/h typ VTS VVS021 -dach	kpl.	1					
14.	Centrala wentylacji mechanicznej N9W9 4880m3/h typ VTS VVS055 -dach	kpl.	1					
15.	Centrala wentylacji mechanicznej N10W10 6910m3/h typ VTS VVS055 -dach	kpl.	1					
16.	Centrala wentylacji mechanicznej N11W11 1300m3/h typ VTS VVS055 -dach	kpl.	1					
17.	Wentylator wyciągowy dachowy	kpl.	44					
	AUTOMATYKA DO INSTALACJI HVAC							
18.	Rozdzielnica zasilającą sterującą do central wentylacji - dach przy centrali	kpl.	11	430,00 zł	528,90 zł	214,00 zł	263,22 zł	7 911,36 zł
19.	Chłodzenie podłogowe - sterowanie w rozdzielaczach na korytarzach.	kpl.	15					
20.	Rozdzielnica zasilającą sterującą do agregatów wody lodowej	kpl.	2					
21.	Sterownik EI-piast do central - Lokalizacja Serwerownia C1.34	kpl.	1					
22.	Wizualizacja alarmów w panelu - portiernia bud. D							
23.	Sterownik dotykowy do central instalacji chłodu - Lokalizacja portiernia CJO	kpl.	1					
	INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO							
24.	Pompa obiegowa c.t. nagrzewnicy centrali wentylacyjnej	kpl.	11	430,00 zł	528,90 zł	214,00 zł	263,22 zł	7 911,36 zł
25.	Zawory regulacyjne	kpl.	15					
26.	Moduł hydrauliczny - wymiennik woda/glikol	kpl.	1					
27.	Pompy obiegowe chłodu.	kpl.	1					
28.	Pompa do uzupełnienia zładu (glikol)	kpl.	2					
	WĘZEL CIEPLNY	kpl.	1					
29.	Kompaktowy węzeł cieplny dla C.O. C.W i C.T	kpl.	1	400,00 zł	492,00 zł	195,81 zł	240,85 zł	7 287,23 zł
	<i>Uwaga: instalacja ogrzewania podłogowego i chłodzenia podłogowego oarta jest na tych samych obiegach (pętach). Podczas zmiany pomiędzy grzaniem i chłodzeniem należy instalację przłączyć w pmieszczniu węzła cieplnego oraz w każdym rozdzielaczu instalacji podłogowe. czynność ta - 2 razy w roku</i>							
Łącznie za konserwację budynku				Cena netto za konserwację co miesiąc	Cena brutto za konserwację co miesiąc	Cena netto za konserwację co miesiąc	Cena brutto za konserwację co miesiąc	Wartość brutto do końca umowy
				2 320,83 zł	2 854,62 zł	891,31 zł	1 096,31 zł	36 861,33 zł