



**WODOCIĄGI KIELECKIE** Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00, fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitał zakładowy: 56 000 000 zł

Kielce 12-11-2010

TT5-U / 12092 / 3055 / 2010

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe  
"KONCEPT PLUS"

Monika Burczyn-Wąsik

Pl. Moniuszki 5b

25-334 Kielce

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. uzgadnia Projekt Budowlany-  
Wykonawczy niezależnego przyłącza wody do budynku Instytutu Edukacji  
Muzycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego  
przy ul. Mickiewicza 3 w Kielcach, pod następującymi warunkami:

Inwestor: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy  
Jana Kochanowskiego w Kielcach

1. Z uwagi na brak w dokumentacji oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (według wymagań obowiązujących w "Wodociągach Kieleckich") należy we właściwym urzędzie dokonać zgłoszenia budowy uzbrojenia.
2. Uprawniony wykonawca przed rozpoczęciem prac obowiązany jest przedłożyć w "Wodociągach Kieleckich" "Zgłoszenie przystąpienia do robót".
3. Włączenie do wodociągu żeliwnego  $\phi$  100mm należy wykonać poprzez trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego, połączenia trójnika z wodociągiem należy wykonać poprzez złączkę rura-kołnierz z żeliwa sferoidalnego (do połączeń kołnierzowych należy zastosować śruby, nakrętki, podkładki stalowe ocynkowane ogniowo).
4. W zestawie wodomierza głównego bezpośrednio za wodomierzem głównym należy zamontować żeliwny łącznik kompensacyjny.
5. Wykonanie włączenia realizowanego przyłącza wody do istniejącej sieci wodociągowej będzie możliwe po odbiorze technicznym i przedstawieniu pozytywnych wyników badań wody fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wykonanych przez PPIS.
6. Istniejące podłączenie wody wykonane od instalacji wewnętrznej budynku przy ul. Mickiewicza 1 należy odciąć w punkcie włączenia. Zamontowany wodomierz  $\phi$  20mm należy zgłosić do "Wodociągów Kieleckich" do demontażu.
7. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem wykopów podlega przeglądowi technicznemu dokonywanemu przez służby "Wodociągów Kieleckich".
8. Po zakończeniu robót montażowych należy na Biurze Obsługi Klienta "Wodociągów Kieleckich" spisać "Protokół końcowy". Do "Protokołu .." należy załączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą **przyłącza wod-kan** w wersji papierowej oraz elektronicznej na współrzędnych geodezyjnych (w formacie dxf, dwg lub giv).
9. Uzgodnienie ważne jest trzy lata.

Do wiadomości :

-----  
1. TP - plik 2. a/a

DYREKTOR  
ds. Techniczno-Exploatacyjnych  
mgr inż. Danuta Brymerska