

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wieża na św. Krzyżu
INWESTOR : UJK Kielce
ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.06.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-06 0403-09	Regeneracja kształtowych elementów o masie 1600 kg bez demontażu i montażu (31*4*11,27)/1000+(8*7*3,5*7,43+7*8*11,27)/1000	t t	3,485	
				RAZEM	3,485
2	KNR 0-25 0104-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B (31*8)+(8*4)	m ² m ²	280,000	
				RAZEM	280,000
3	KNR 0-25 0103-02	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych (31*8)+(8*4)	m ² m ²	280,000	
				RAZEM	280,000
4	KNR 0-25 0102-02	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji kratowych przed właściwym czyszczeniem (31*8)+(8*4)	m ² m ²	280,000	
				RAZEM	280,000
5	KNR 0-25 0202-03 0201 B 06	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 1 m ² / dm ³)- METODA ALPINISTYCZNA (31*8)+(8*4)	m ² m ²	280,000	
				RAZEM	280,000
6	KNR 0-25 0202-03 0201 E 06	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 1 m ² / dm ³)- METODA ALPINISTYCZNA (31*8)+(8*4)	m ² m ²	280,000	
				RAZEM	280,000