

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Wymiana okien w budynku D</b>			
2	45000000-7	<b>Roboty budowlane</b>			
1	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-04	1.46*2.10*42	m <sup>2</sup>	128.772	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.772</b>
2		Dostawa okien 1,40*2,10	m <sup>2</sup>		
d.2	analiza indywidualna	42*1.40*2.10	m <sup>2</sup>	123.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.480</b>
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.2	0354-12	42*1.6	m	67.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.200</b>
4	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0321-04	42*1.6	szt.	67.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.200</b>
5		zakup parapetów z konglomeratu dł.160	szt.		
d.2	analiza indywidualna	46	szt.	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.2	0535-08	26*1.80*0.35	m <sup>2</sup>	16.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.380</b>
7	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0321-02	26	szt.	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
8		Zakup parapetów zewnętrznych	szt.		
d.2	analiza indywidualna	26	szt.	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
9	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.2	0708-02	42*(1.46+2.10+2.10)	m	237.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>237.720</b>
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-03	42*(1.46+2.10+2.10)*0.5	m <sup>2</sup>	118.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.860</b>
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-11	42*(0.15*2.10*1.46)	m <sup>3</sup>	19.316	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.316</b>
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-12	Krotność = 19 42*(0.15*2.10*1.46)	m <sup>3</sup>	19.316	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.316</b>