PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

UJK - Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

ks	ISTN. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
w	ISTN. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
eNN	ISTN. PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE
kd	ISTN. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
g	ISTN. PRZYŁĄCZE GAZOWE
▼	WJAZDY NA DZIAŁKĘ
▼	WEJŚCIA DO BUDYNKU
HP	ISTNIEJĄCY HYDRANT

BILANS TERENU	
POW. ZABUDOWY BUDYNKU NR 1	2536,00 m^2
POW. ZABUDOWY BUDYNKU NR 2	791,00 m^2
POW. DRÓG WEWN. Z PARKINGAMI	7018,90 m^2
POW. ZIELENI NA DZIAŁCE	10525,90 m^2
POWIERZCHNIA TERENU	20871,80 m^2

LEGENDA:	
ABCDEFG-A	FRAGMENT TERENU INWESTYCJI
1	BUDYNEK "A"
2	BUDYNEK "D"
3	ISTNIEJĄCA PRZEWIĄZKA
4	TERENY ZIELONE
5	ŚMIETNIK
6	PLAC MANEWROWY + PARKING

WYKAZ OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH Z TERENEM INWESTYCJI

NR OBIEKTU	NAZWA OBIEKTU	RODZ. ŚCIAN	POKRYCIE DACHU
7	BUD. TECH. "UJK"	MUROWANE	NIEPALNE
8	BUD. TECH. "EXBUD"	MUROWANE	NIEPALNE
9	BUD. "EXBUD"	MUROWANE	NIEPALNE
10	BUD. "PATIO"	MUROWANE	NIEPALNE

Jednostka autorska:
BIURO PROJEKTÓW
BM art Projekt
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
25-111 Kielce, ul. Emilii Plater 16/1
tel./fax (41) 368-77-60
www.bmartprojekt.pl
biuro.zarzadu@bmartprojekt.pl

Tytuł opracowania:	***WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU "A" i "D" - - PROJEKT ZAMIENNY***		
Branża:	Architektura	Stadium: Projekt budowlany	Numer rys.: Z-01
Przedmiot rysunku:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
Inwestor:	UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO - PRZYRODNICZY im. JANA KOCHANOWSKIEGO ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce		Skala rys.: 1:500
Adres budowy:	ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce		Data opracowania: 04.2011 r.
Projektował:	mgr inż. arch. Przemysław Dziewierz	SW-36/2007	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Mateusz Rolecki	----------	Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. arch. Joanna Pomarańska	SW-40/2008	Podpis: