

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie automatyki wentylacji, do nadrzędnego systemu sterowania na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w Kielcach ul. Świętokrzyska 15.

W ramach przedmiotowych robót należy:

1. - wykonać wymianę nagrzewnicy wodnej w centrali N4W4
 - = Nazwa urządzenia S2.11 CV8/5 Nr fabr 15500-N
 - Typ URZĄDZENIA CV8P945)—176/4,5//S1.8V/S8.1?S2.11/S3.3+PE+R
 - Masa 185kg
 - Wymiary B=1400mm, H=1400mm, L=750mm
 - wykonać wymianę nagrzewnicy wodnej w centrali N7
 - Nagrzewnica HV/2 SV-1 (moc 28,9kW, pow wlot-20C, pow wylot 16C, czynnik 95/70
 - Centrala SV1P-24/3.5//PED-F3,HW2,Vxx-E1//R
 - moc grzewcza nagrzewnicy - 19,0kW.
 - wykonać wymianę pompy obiegowej nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej N7 wraz z osprzętem
 - wykonać wymianę termostatów przeciw zamrożeń w centralach wentylacyjnych NW1-6 i N7 /szt..7/
 - dokonać wymiany odpowietrzników automatycznych z zaworami stopowymi – kpl. 20
 - dokonać wymiany zaworów manometrycznych na instalacji CT, typ mosiężny dwudrożny /szt. 8/
 - zamontować zawory kulowe DN 15, PN6 odcinające odpowietrzniki automatyczne – kpl. 20
 - wykonać przebudowę instalacji elektrycznej w obrębie szafy sterowniczej do centrali wentylacyjnej N7
 - zaprogramować sterowniki do współpracy z całym systemem wentylacji mechanicznej i instalacją sygnalizacji pożarowej
 - dokonać uruchomienia i niezbędnych pomiarów
 - dostarczyć dokumentację powykonawczą przebudowanej szafy sterowniczej
- Uwaga:** Przed złożeniem oferty dokonać starannych oględzin urządzeń w miejscu zabudowy.

W załączeniu:

- SSTWiORB
- przedmiar robót

Opracował: