

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana uszkodzonych pojedynczych płytek na korytarzach - instytut ekonomii			
1	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w	płyt.		
d.1	0813-05	posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza	płyt.	157,000	
		157		RAZEM	157,000
2	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w	płyt.		
d.1	0813-06	posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna	płyt.	39,000	
		39		RAZEM	39,000
3	KNR-W 4-	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.	m ³		
d.1	01 0109-01	I-II)	m ³	0,353	
		(167+29)*0,3*0,3*0,02		RAZEM	0,353
4	KNR-W 4-	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	01 0109-04	Krotność = 19	m ³	0,353	
		(167+29)*0,3*0,3*0,02		RAZEM	0,353
2		Wymiana fragmentów uszkodzonych posadzek z Tarketu- Instytut Zarządzania			
5	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05	21,603	m ²	21,603	
				RAZEM	21,603
6	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub	m ²		
d.2	0211-01	podłogach	m ²	1,700	
		1,7		RAZEM	1,700
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.2	202 1130-01	grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²	21,603	
		21,603		RAZEM	21,603
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.2	202 1130-03	- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²	-21,603	
		Krotność = 2		RAZEM	-21,603
		-21,603			
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	21,603	
		21,603		RAZEM	21,603
10	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-	m ²		
d.2	02 1123-02	we	m ²	21,603	
		21,603		RAZEM	21,603
11	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.2	02 1123-04	wych	m ²	21,603	
		21,603		RAZEM	21,603
12	KNR-W 4-	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.	m ³		
d.2	01 0109-01	I-II)	m ³	0,216	
		21,603*0,01		RAZEM	0,216
13	KNR-W 4-	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.2	01 0109-04	Krotność = 19	m ³	0,216	
		poz.12		RAZEM	0,216