

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wymiana drzwi balkonowych na korytarzach DS. „Odyseja”
zgodnie z Planem remontów 2018 roku poz. 2

Zakres prac obejmuje :

1/ Demontaż aluminiowych drzwi balkonowych wraz z ościeżnicami

2/ Montaż nowych drzwi balkonowych z ościeżnicami :

- Gabaryt : 1180 x 2300
- Współczynnik Uw **1,1 W/m²K**
- Profile z PCV o wysokiej sztywności i wytrzymałości
- Kolor - obustronny antracyt (RAL 9006)
- Okucia rozwierne z dodatkowymi punktami ryglowania na obwodzie skrzydła
- Ościeżnice montowane na kołki rozporowe po obwodzie ramy i uszczelnione pianą PU
- Szklenie szkłem zespolonym bezpiecznym 33.1/14/4bezp.
- Klamka drzewiowa z zamkiem
- Uszczelki standardowe
- Regulacja
- Gwarancja 36 m-cy

3/ naprawa wewnętrznych obróbek gładzi drzwi wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną

4/ naprawa wykładziny podłogowej typu „tarket” przy progu drzwi

Demontaż okien prowadzić do wnętrza budynku tak aby nie uszkodzić elewacji wraz z ociepleniem oraz posadzki balkonów z gresu.

Ewentualne drobne uszkodzenia zewnętrznej elewacji odtworzyć lub zamaskować wklejonymi kątownikami aluminiowymi po obwodzie nowej ramy.

Wykonawca jest zobowiązany do pomiaru drzwi z natury przed realizacją zamówienia.

