

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wymiana okna PCV w maszynowni windy w budynku D.S. „Melodia” w Kielcach przy ul. Śląskiej 15.

1. Zakres przedmiotu zamówienia:

- Wymiana okna PCV
- Wymiana parapetu zewnętrznego z blachy powlekanej
- Naprawa uszkodzonych podczas wymiany okien glifów
- Malowanie glifów
- Wywiezienie i utylizacja zdemontowanych okien na koszt Wykonawcy

2. Uwagi dotyczące okien:

- Okna PCV szklone szkłem podwójnym zespolonym .
- Wszystkie profile PCV powinny być bezolowiowe.
- Współczynnik przenikania ciepła dla stolarki zewnętrznej:
 - dla okien z PCV $U_{k(max)}=1,1$ [W/(m²K)]
- Wszystkie okna zewnętrzne muszą posiadać profile ciepłe.
- Stolarkę zewnętrzną wykonać na wzór istniejącej w kolorze białym.
- Przed zamówieniem stolarki okiennej należy **bezwzględnie** sprawdzić ilości i zdjąć wymiary otworów w murze.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

- Kolejność prac będzie konsultowana z użytkownikiem
- Transport i zaplecze budowy zorganizować w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem obiektów sąsiednich
- Odpady budowlane i gruz magazynować w kontenerach do tego przeznaczonych oraz systematycznie usuwać z terenu budowy
- Korzystanie z wody i energii elektrycznej – za odpłatnością na podstawie ustalonego ryczału

Prace będą prowadzone w obiekcie funkcjonującym

4. Zakres robót :

- **demontaż starych okien**
- **montaż nowych okien plastikowych**
- **wymiana parapetu zewnętrznego z blachy ocynkowanej powlekanej**
- **naprawa i malowanie glifów okiennych**

5. Wymagania:

- Roboty należy wykonywać zgodnie z wiedzą techniczną, wymaganiami prawa budowlanego, polskimi normami i sztuką budowlaną
- Gruz i materiały z rozbiórki gromadzić w przeznaczonych do tego kontenerach i systematycznie wywozić z placu budowy
- Wykonawca udzieli na wykonane roboty co najmniej **60** miesięcy gwarancji

- Odbiory odbywać się będą w oparciu o odpowiednie Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

6. Wytyczne dostaw materiałów:

Użyte do budowy wyroby budowlane muszą odpowiadać wymogom ustawy o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r.

7. Termin realizacji – 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.