

Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż daszków szklanych na elewacjach budynku Rektoratu oraz budynkach sąsiednich.

Lokalizacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5

Zadanie realizowane będzie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

II. Zakres przedmiotu zamówienia :

1. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż 9 szt. daszków szklanych

2. Ogólny opis zamówienia:

W zakres prac wchodzi dostawa i montaż 9 szt. daszków szklanych gr 2x6 mm, o wymiarach 6 SZT. 1,5x1,2 m i 3 SZT. 2,2x1,5, montowanych na linkach stalowych nierdzewnych do elewacji budynków przy ul. Żeromskiego 5. Struktura szkła przeziernego dostosowana do wymagań daszków przeznaczonych na pobyt ludzi. Szkło na brzegach bezpieczne wyoblone bez ramy.

Montaż należy przeprowadzić w sposób nie naruszający struktury elewacji kamiennej (6 szt.) oraz elewacji ocieplonej styropianem gr. 15 cm (3 szt.), ze spadkiem na zewnątrz ok 3%.

Może zaistnieć konieczność dopasowania szkła od strony elewacji kamiennej, ze względu na występujący niejednorodny rysunek elewacji.

Wszystkie elementy montażowe powinny być ze stali nierdzewnej.

Wykonawca przedstawi do akceptacji zamawiającemu rysunek poglądowy z opisanymi przekrojami oraz materiałami przeznaczonymi do montażu.

W załączeniu rysunek poglądowy odzwierciedlający wizję.

III. Stan formalno-prawny :

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa ustalona w oparciu o niniejszy opis przedmiotu zamówienia.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym, zgodnym z obowiązującym prawem i ryzykiem związanym z wykonaniem przedmiotu umowy.

3. W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi pomiarami oraz działaniami, zmierzającymi do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu jakiego ma służyć. W związku z trwającymi obecnie pracami remontowymi w budynku Rektoratu Zamawiający oczekuje takiego montażu dostarczanych daszków, żeby nie utracić gwarancji z tytułu remontu od generalnego wykonawcy – firmy Kartel , co oferent winien uwzględnić w swoich kosztach ofertowych. Wykonawca musi uwzględnić w swojej

ofercie wszystkie koszty jakie wygenerować może montaż, w tym m.in. oczyszczenie lub pomalowanie ścian gdyby uległy zniszczeniu, uzupełnienie szczelin w kamieniu po montażu kotew.

4. Oferent przedstawi cenę ryczałtową za komplet daszków jak i jednostkową za każdy daszek w osobnym wymiarze.

5. Przy rozliczeniu końcowym Zamawiający będzie wymagał załączenia protokołu odbioru robót, dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia podczas robót budowlanych istniejących elementów wykończenia ścian elementy te należy odtworzyć.

7. Obiekt objęty przedmiotem zamówienia jest obiektem użytkowanym przez Zamawiającego, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania pomiaru i montażu oraz utrzymania porządku i szczególnych zasad bezpieczeństwa oraz współpracy z kierownikiem budynku Rektoratu.

8. Zamawiający zapewni osoby objierające zakres prac, które będą nadzorować i koordynować prace związane z dostawą i montażem.

9. Zaleca się wykonanie przez Oferenta wizji lokalnej.

10. Wykonawca w swojej ofercie załączy charakterystykę daszków szklanych.

IV. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

- co najmniej 3 usług o podobnym zakresie na obiektach użyteczności publicznej wartości min 30 tyś
- Termin wykonania 7 tygodni od podpisania umowy .
- Gwarancja - 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (dodatkowe kryterium za wydłużenie gwarancji)