

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-budowlane - UJK : Wydz.Matem.-Przyrodniczy - sala 306  
ADRES INWESTYCJI : Kielce, ul. Świętokrzyska  
INWESTOR : UJK Kielce  
ADRES INWESTORA : 25-369 Kielce, ul.Żeromskiego 5  
BRANŻA : remontowo - budowlana

DATA OPRACOWANIA : 3.07.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
3.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Wydział Matematyczno-Przyrodniczy</b>			
1.1		<b>Pokój 306 A Instytut Fizyki - zabudowa drzwi i malowanie ścian przyległych do pom. w sąsiednich pokojach</b>			
1.1.1		<b>Pom.306 A</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-09				
1.1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 4-01	Zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach gr.1/2 c. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0303-02				
1.1		2*1.0*2.0	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - po zdemontowanych drzwiach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0803-03				
1.1		1.1*2.1*2	m <sup>2</sup>	4.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.620</b>
4	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-04				
1.1		1.1*2.1*2	m <sup>2</sup>	4.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.620</b>
5	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1202-09				
1.1		<ściany>(5.8+1.2+2.9)*2*3.15	m <sup>2</sup>	62.370	
		<sufity>10.15	m <sup>2</sup>	10.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.520</b>
6	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1204-08				
1.1		72.52	m <sup>2</sup>	72.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.520</b>
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome pod malowanie sufitów i ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1.1		62.37	m <sup>2</sup>	62.370	
		10.15	m <sup>2</sup>	10.150	
		10.21	m <sup>2</sup>	10.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.730</b>
8	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1204-02				
1.1		(5.8+1.2+2.9)*2*3.15	m <sup>2</sup>	62.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.370</b>
9	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1204-01				
1.1		5.8*2.9	m <sup>2</sup>	16.820	
		1.2*1.0	m <sup>2</sup>	1.200	
		-<sufit podwieszony>(1.2*1.0+2.3*2.9)	m <sup>2</sup>	-7.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.150</b>
10	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2701-01				
1.1		<sufit podwieszony>(1.2*1.0+2.3*2.9)	m <sup>2</sup>	7.870	
		<pion>(2.9+1.0)*0.6	m <sup>2</sup>	2.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.210</b>
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-03				
1.1		10.21	m <sup>2</sup>	10.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.210</b>
12	K.I.	Demontaż istniejących lamp oświetleniowych 5 szt + wymiana gniaz + likwidacja "siły"	kpl.		
d.1.					
1.1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1. 1.1	K.I.	Montaż lamp oświetleniowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14 d.1. 1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		5.8*2.9+1.2*1.0	m <sup>2</sup>	18.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.020</b>
15 d.1. 1.1	K.I.	Oczyszczenie podłoża- p.analogia	m <sup>2</sup>		
		18.02	m <sup>2</sup>	18.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.020</b>
16 d.1. 1.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		18.02	m <sup>2</sup>	18.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.020</b>
17 d.1. 1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		18.02	m <sup>2</sup>	18.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.020</b>
18 d.1. 1.1	KNR-W 2- 02 1123-02/ 01	Posadzki rulonowe z Tarketu	m <sup>2</sup>		
		18.02	m <sup>2</sup>	18.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.020</b>
19 d.1. 1.1	KNR-W 2- 02 1123-04	Posadzki z tarketu - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		18.02	m <sup>2</sup>	18.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.020</b>
20 d.1. 1.1	K.I.	Wymiana umywalki + baterie + szafka podumywalkowa	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21 d.1. 1.1	KNR-W 2- 02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m <sup>2</sup>		
		2.0*2.5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
22 d.1. 1.1	K.I.	Demontaż vertikali	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23 d.1. 1.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		3.2	m	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
24 d.1. 1.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		12*0.6*0.2*2	m <sup>2</sup>	2.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
25 d.1. 1.1	KNR-W 4- 01 0109-01	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		<wykładzina>18.02*0.01	m <sup>3</sup>	0.180	
		<kable, lampy, gniazda, vertikale>0.22	m <sup>3</sup>	0.220	
		<drzwi>0.1*1.0*2.0*2	m <sup>3</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
26 d.1. 1.1	KNR-W 4- 01 0109-04	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 19	m <sup>3</sup>		
		0.8	m <sup>3</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1. 2		Pom.306 - na ścianie po zdemontowanych i zamurowanych drzwiach			
27 d.1. 1.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - po zdemontowanych drzwiach	m <sup>2</sup>		
		1.1*2.1	m <sup>2</sup>	2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
28 d.1. 1.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		1.1*2.1	m <sup>2</sup>	2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
29 d.1. 1.2	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		6.8*1.0	m <sup>2</sup>	6.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.800</b>
30 d.1. 1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome pod malowanie sufitów i ścian	m <sup>2</sup>		
		6.8*3.1	m <sup>2</sup>	21.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.080</b>
31 d.1. 1.2	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		6.8*3.1	m <sup>2</sup>	21.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.080</b>
1.1. 3		Pom. przylegające do Pom.306 A - na ścianie po zdemontowanych i zamurowanych drzwiach			
32 d.1. 1.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - po zdemontowanych drzwiach	m <sup>2</sup>		
		1.1*2.1	m <sup>2</sup>	2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
33 d.1. 1.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		1.1*2.1	m <sup>2</sup>	2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
34 d.1. 1.3	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		6.8*1.0	m <sup>2</sup>	6.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.800</b>
35 d.1. 1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome pod malowanie sufitów i ścian	m <sup>2</sup>		
		6.8*3.1	m <sup>2</sup>	21.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.080</b>
36 d.1. 1.3	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		6.8*3.1	m <sup>2</sup>	21.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.080</b>