

Specyfikacja techniczna dotycząca wymiany okien drewnianych na okna PCV

KOD CPV 45 42 11 25-6

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z demontażem i montażem okien.

1.2. Zakres

- * Demontaż istniejących drewnianych okien skrzynkowych wraz z wykuciem ościeżnic drewnianych
- * Demontaż istniejących parapetów zewnętrznych i wewnętrznych
- * Montaż okien PCV na piance poliuretanowej oraz dyblach stalowych
- * Uszczelnienie styku okna z parapetami wewnętrznymi silikonem
- * Wymiana parapetów zewnętrznych na parapety z blachy powlekanej
- * Montaż na parapetach wewnętrznych z lastryka nakładek z PCV w kolorze białym
- * Uszczelnienie styku okna z parapetami zewnętrznymi

1.3. Materiały

Okna PCV w kolorze białym o profilu pięciokomorowym wzmocnionym kształtownikiem stalowym z okuciami zapewniającymi możliwość mikrowentylacji

Szyby jednokomorowe zespolone o współczynniku przenikania ciepła max $k=1,1$

Uszczelki EPDM lub inne o wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych

Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej

Parapety wewnętrzne: Nakładki z PCV w kolorze białym montowane na istniejących parapetach wewnętrznych

1.4. Sprzęt

Pomosty robocze, rusztowania, łąty, poziomice, wiertarki, piły do metalu i drewna.

1.5. Transport

Samochód wywrotka do wywozu gruzu, starych okien na miejsce utylizacji.

1.6. Wykonanie robót

Demontażu okien należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne oznakowania i zabezpieczenia.

Montaż okien wykonać zgodnie z technologią producenta, dokonać regulacji okuć

Demontaż i montaż parapetów zewnętrznych

Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku, zabezpieczenia podłóg, ścian oraz elementów wyposażenia budynku przed zniszczeniem wynikającym z prowadzenia prac remontowych.

· Prace należy prowadzić w terminie uzgodnionym z użytkownikiem

1.7.Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót określonych w specyfikacji oraz ich jakości w stosunku do wymagań zawartych w Polskich Normach, w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe osadzenie okien i ich uszczelnienie na stykach z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Dokonać szczegółowej kontroli zamontowanych uszczelek oraz okuć

1.8.Jednostka obmiaru

(m²) do okien

(szt.) do parapetów

1.9.Odbiór

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru

Do odbioru niezbędne są dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów (atesty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne, certyfikaty)

1.10.Podstawa płatności

· Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie

1.11.Przepisy związane

· PN- 61/B-10245-Roboty Blacharskie

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr.47 poz.401)

· Ustawa –Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami