
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262522-6	Roboty murarskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE
DERMATOLOGICZNO-KOSMETYCZNE WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I
NAUK O ZDROWIU UJK W KIELCACH

ADRES INWESTYCJI: AL. IX WIEKÓW 19, 25-317 KIELCE

INWESTOR: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

ADRES INWESTORA: UL. ŻEROMSKIEGO 5, 25-369 KIELCE

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana

mgr inż. arch. Robert Sendkowski

DATA OPRACOWANIA: 26.07.2016

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
2	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn, przebicie otworów w istniejących kanałach wentylacyjnych (zmiana wysokości otworu)	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie płytek i tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		8,4	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
4	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		15 * 1,5	m	22,500	
				RAZEM	22,500
5	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych	m		
		7 * 1,3	m	9,100	
				RAZEM	9,100
6	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		2,5	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
7	KNKRB 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych (Okno - 1,23x1,86 - 7 szt.)	m2		
		16,02	m2	16,020	
				RAZEM	16,020
8	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie podokienników z konglomeratu długości ponad 1 m (1,5x0,4)	szt		
		15	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
9	KNNR-W 3 0311-01	Osadzenie podokienników stalowych z blachy powlekanej w kolorze białym	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
10	KNR-W 2-02 0132-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,28 * 8	m	10,240	
				RAZEM	10,240
11	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		354,5	m2	354,500	
				RAZEM	354,500
12	KNR-W 2-02 0804-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - UZUPEŁNIENIA	m2		
		354,5 * 0,1	m2	35,450	
				RAZEM	35,450

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m2		
		158,18	m2	158,180	
				RAZEM	158,180
14	ZKNR C-2 0603-04	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		158,18	m2	158,180	
				RAZEM	158,180
15	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - kolorystyka zbliżona do RAL 1005	m2		
		56,51	m2	56,510	
				RAZEM	56,510
16	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - kolorystyka zbliżona do RAL 1005	m2		
		56,51	m2	56,510	
				RAZEM	56,510
17	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - kolorystyka zbliżona do RAL 7037	m2		
		121,42	m2	121,420	
				RAZEM	121,420
18	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - kolorystyka zbliżona do RAL 7037	m2		
		121,42	m2	121,420	
				RAZEM	121,420
19	KNR 2-02 1203-01	Drzwi pełne okleinowane HPL, ościeżnica stalowa	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
20	KNR AT-43 0104-05	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 75 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym	m2		
		10,8	m2	10,800	
				RAZEM	10,800
21	KNR AT-43 0106-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym	m2		
		$(0,65 + 0,65) * 3,24$	m2	4,212	
				RAZEM	4,212
22	KNR AT-43 0210-02	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60; pokrycie dwuwarstwowe,	m2		
		155	m2	155,000	
				RAZEM	155,000
23	KNNR 2 0805 -01	Licowanie ścian płytkami 20x20 gr.0,7cm na zaprawie klejowej	m2		
		45,84	m2	45,840	
				RAZEM	45,840
24	ZKNR C-2 0603-04	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		354,5	m2	354,500	
				RAZEM	354,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		354,5	m2	354,500	
				RAZEM	354,500
26	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego (sufity, podciągi)	m2		
		182,96	m2	182,960	
				RAZEM	182,960
27	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (sufity, podciągi)	m2		
		182,96	m2	182,960	
				RAZEM	182,960
28	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		14	m3	14,000	
				RAZEM	14,000
29	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m3		
		poz.28	m3	14,000	
				RAZEM	14,000