

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont balkonu i kamiennych okładzin portalu wejściowego do budynku Rektoratu UJK w Kielcach ul. Żeromskiego 5.

Zakres prac obejmuje :

- Skucie nawierzchni tarasu (asfaltu) wraz z wylewką betonową i izolacją
- Rozebranie i montaż nowych obróbek z blachy i listew dociskowych
- Wykonanie cementowej warstwy niwelująco-wyrównawczej
- Wykonanie dwuwarstwowej izolacji przeciwwodnej z termozgrzewalnej papy modyfikowanej SBS gr. min. 4,7 mm
- Obsadzenie wpustów dachowych
- Wykonanie posadzki z tarasowych płytek betonowych wibroprasowanych o gr. min. 3 cm układanych na plastikowych podkładkach dystansowych
- Reperacja kamiennych okładzin zewnętrznych portalu wejściowego (demontaż i ponowny montaż na nowych nierdzewnych kotwach i żywicach epoksydowych) wraz z wymianą uszkodzonych elementów kamiennych okładzin.

Termin realizacji : od 16.06 do 20.07.2014 roku

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać wizji lokalnej na budowie. Transport pracowników oraz materiałów należy prowadzić z zewnątrz (rusztowanie). Prace wymagające użycia maszyn powodujących hałas należy prowadzić po godzinie 15:00.

Wykonawca do prac użyje materiałów przeznaczonych do wyrobów kamiennych, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru robót

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zabezpieczy wejście głównym do budynku Rektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp oraz na bieżąco będzie utrzymywał porządek .

Wymagania :

- Roboty należy wykonać zgodnie wymogami Prawa Budowlanego , obowiązujących norm, wiedzy technicznej, „warunkami technicznymi” oraz przepisami BHP.
- Wykonawca udzieli na wykonane roboty 36-cio miesięcznej gwarancji.
- Odbiory odbywać się będą w oparciu o odpowiadające „specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.”

Wytyczne dostawy materiałów:

- Użyte do budowy wyroby budowlane muszą odpowiadać wymogom Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku

- Na wbudowane wyroby budowlane Wykonawca udzieli minimum 36-cio miesięcznej gwarancji .