

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2 50	m ² m ²	50.000	50.000
				RAZEM	50.000
2	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych(dwie warstwy) 50	m ² m ²	50.000	50.000
				RAZEM	50.000
3	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z budynku gruzu - analogia 50*0.04+50*0.032*2	m ³ m ³	5.200	5.200
				RAZEM	5.200
4	KNR-W 4-01 0109-18 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiórkanych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 20 km 5.2	m ³ m ³	5.200	5.200
				RAZEM	5.200
5	KNR-W 4-01 0109-18	Utylizacja gruzu 5.2	m ³ m ³	5.200	5.200
				RAZEM	5.200
6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 50	m ² m ²	50.000	50.000
				RAZEM	50.000
7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 50	m ² m ²	50.000	50.000
				RAZEM	50.000
8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 87	m ² m ²	87.000	87.000
				RAZEM	87.000
9	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 87	m ² m ²	87.000	87.000
				RAZEM	87.000
10	KNNR 5 0503-03 02	Montaż w sufit podwieszany opraw świetlówkowych OF-4154-01 4x18 W z rastrem 8	kpl kpl	8.000	8.000
				RAZEM	8.000

STARSZY SPECJALISTA
ds. remontów i inwestycji

mgr inż. Grzegorz Szczerek
Upř. bud. KL 3/96