

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT SAL 103,114,116,202,204,205,208,215,216,218,223,227,228,308,313,315,320, hol II piętra A			
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POD MAŁOWANIE - TYNKI			
1	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze zdzieraniem tapet na ścianach sala nr - 315	m ²		
d.2	0713-01	104.3	m ²	104.300	
				RAZEM	104.300
2	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	1202-09	549	m ²	549.000	
				RAZEM	549.000
3	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	202 2013-01	465.32	m ²	465.320	
				RAZEM	465.320
4	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.2	202 2015-01	191.68	m ²	191.680	
				RAZEM	191.680
5	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
d.2	0101-02	657	m ²	657.000	
				RAZEM	657.000
6	KNR-W 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - lamperie sala 216 i 218	m ²		
d.2	1208-02	20.83+29.43	m ²	50.260	
				RAZEM	50.260
7	KNR-W 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków) hall II p- bud A	m ²		
d.2	1202-07	3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
3		ROBOTY MALARSKIE			
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3	1505-03	1041.39	m ²	1041.390	
				RAZEM	1041.390
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3	1204-01	572	m ²	572.000	
				RAZEM	572.000
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzewianej, parapetów podokiennych o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.3	1209-08	77.12	m ²	77.120	
				RAZEM	77.120
4		ROBOTY POSADZKARSKIE			
11	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony(bez pokoju 313)	m ²		
d.4	0504-06	548.29 - 41.47	m ²	506.820	
				RAZEM	506.820
12	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (bez odzysku deszczulek)	m ²		
d.4	0816-06	Krotność = 0.5 548.29	m ²	548.290	
				RAZEM	548.290
13	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych wraz z warstwami podposadzkowymi - izolacjami	m ²		
d.4	0504-01	548.29	m ²	548.290	
				RAZEM	548.290
14	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.4	0607-01	548.29	m ²	548.290	
				RAZEM	548.290
15	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grubości 2 cm, podposadzkowe, poziome na wierzchu konstrukcji , na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.4	0609-03	548.29	m ²	548.290	
				RAZEM	548.290
16	NNRNKB	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m ²		
d.4	202 1129-01	588.86	m ²	588.860	
				RAZEM	588.860

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	NNRNKB d.4 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2 588.86	m ²		
			m ²	588.860	
				RAZEM	588.860
18	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 588.86	m ²		
			m ²	588.860	
				RAZEM	588.860
19	KNR 2-02 d.4 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC,(wykładzina homogeniczna grub minimum 2mm, klasa odporności na ścieranie T, fabryczne pokrycie warstwą PUR) z wyłożeniem - przyklejeniem 10 cm (cokolik) na ściany 588.86	m ²		
			m ²	588.860	
				RAZEM	588.860
20	KNR-W 2-02 d.4 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 588.86	m ²		
			m ²	588.860	
				RAZEM	588.860
21	KNR 4-01 d.4 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 22	szt.		
			szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
22	KNR-W 4-01 d.4 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 548.29*0.1	m ³		
			m ³	54.829	
				RAZEM	54.829
23	KNR-W 4-01 d.4 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 19 548.29*0.1	m ³		
			m ³	54.829	
				RAZEM	54.829
24	d.4 analiza indywidualna	opłata utylizacyjna za materiały rozbiórkowe z podłóg 1	pkt odpł		
			pkt odpł	1.000	
				RAZEM	1.000
5		ROBOTY MONTAŻOWE			
25	KNR-W 4-01 d.5 0353-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
26	d.5 analiza indywidualna	Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
27	KNR-W 4-03 d.5 0305-01	Wymiana dekli na ścianach w puszkach elektrycznych rozgałęźnych 90	szt.		
			szt.	90.000	
				RAZEM	90.000
28	KNR 4-01 d.5 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półpust - podestów w salach 315 i 215 celem wymiany podłóg pod nimi i ponowny ich montaż po wymianie podłóg Krotność = 2 27+27	m ²		
			m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
29	KNR 2-02 d.5 0610-05	Izolacje z płyt OSB, poziome na sucho - jedna warstwa , przybicie do istniejącego podestu drewnianego płytę OSB, sala 215 i 315 27+27	m ²		
			m ²	54.000	
				RAZEM	54.000

STARSZY SPECJALISTA

ds. remontów / inwestycji

mgr inż. Zbigniew Buras
upr. bud./95/80

13.05.2015

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Podszybie windy WMP i A					
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek gresowych (wraz z oczyszczeniem)	m ²		
		14	m ²	14.000	
2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	RAZEM	14.000
		14	m ²	14.000	
3	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	RAZEM	14.000
		14	m ²	14.000	
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	RAZEM	14.000
		14	m ²	14.000	
5	KNR AT-22 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m	RAZEM	14.000
		18	m	18.000	
6	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m ²	RAZEM	18.000
		14	m ²	14.000	
7	KNR AT-22 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm	m ²	RAZEM	14.000
		8	m ²	8.000	
8	NNRNKB 202 0837-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej (płytkami z odzysku)	m ²	RAZEM	8.000
		14	m ²	14.000	
9	kalk. własna	Zakup płytek glazury - 2 m ² (przyjęto na uzupełnienia, ewentualnie uszkodzonych)	m ²	RAZEM	14.000
		2	m ²	2.000	
10	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	RAZEM	2.000
		0.35	m ³	0.350	
11	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³	RAZEM	0.350
		0.35	m ³	0.350	
				RAZEM	0.350

STARSZY SPECJALISTA
ds. remontów i inwestycji

mgr inż. Zbigniew Buras
upr. bud. 95/80

13.05.2015