

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zakres przedmiotu zamówienia:

- Skucie tynku cem.-wap. na stropie sali 236 budynku A Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11.
- Wykonanie sufitu podwieszanego prefabrykowanego np. Thermatex
- Dostarczenie i montaż 8 nowych lamp sufitowych z rastrem przeznaczonych do montażu w suficie podwieszanym

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

- Transport i zaplecze budowy zorganizować w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem obiektów sąsiednich
- Odpady budowlane i gruz gromadzić w koszach ma odpady wraz z ich systematycznym usuwaniem z placu budowy
- Korzystanie z wody i energii – za odpłatnością po uprzednim zamontowaniu na koszt Wykonawcy odpowiednich liczników lub na podstawie ryczałtu
- Prace będą wykonywane na obiekcie czynnym

3. Zakres robót:

- skucie tynku i wywiezienie gruzu
- oczyszczenie sufitu
- montaż sufitu podwieszanego
- montaż oświetlenia
- malowanie ścian jednokrotne

4. Wymagania:

- Roboty należy wykonać zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, obowiązującymi normami, wiedzą techniczną oraz przepisami BHP
- Gruz i materiały z rozbiórki usuwać systematycznie z placu budowy
- Wykonawca udzieli na wykonane roboty 36 miesięcznej gwarancji
- Odbiór odbywać się będą w oparciu o odpowiednie” specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót”
- Wykonawca dostarczy Atesty i aprobaty techniczne na wszystkie użyte materiały
- Szczegółowy zakres robót zawarty jest w kosztorysie i przedmiarze robót
- Użyte do budowy wyroby budowlane muszą odpowiadać wymogom Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku

STARSZY SPECJALISTA
ds. remontów i inwestycji
mgr inż. Grzegorz Szczerek